



| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS



SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)

BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/011/2022

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE LOS INMUEBLES: DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, SALÓN DE HAWAIANO Y TAHITIANO, DEL SALÓN DE BALLET, DEL SALÓN DE DANZA FOLCLÓRICA, DE LA PALAPA DE USOS MÚLTIPLES, DEL DOMO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, PINTURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN MÉDICA DE CINTALAPA, PUERTA DE CASA GERIÁTRICA TUXTLA, DE LA MALLA CICLÓNICA EN COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALÁ, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, MANTENIMIENTO GENERAL DE OFICINAS CENTRALES, PINTURA EN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA SIMOJOVEL, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA BOCHIL, MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUEBLE CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, IMPERMEABILIZACIÓN TECHUMBRE DE SUBCOORDINACIÓN MÉDICA YAJALÓN.



MEDIO POR EL CUAL SE REALIZARÁ: PRESENCIAL

NO SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS, NI POR MENSAJERÍA

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



ÍNDICE:

- 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
- 2.- MARCO JURÍDICO
- 3.- GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN**
 - 3.1.- FUENTE DE LOS RECURSOS
 - 3.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
 - 3.3.- BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN
 - 3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN
 - 3.3.2.- REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE LOTES
 - 3.3.3.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
 - 3.3.4.- TIEMPO DE ENTREGA
 - 3.3.5.- TRANSPORTE
 - 3.3.6.- EMPAQUE
 - 3.3.7.- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES
 - 3.4.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN
 - 3.5.- ASPECTOS ECONÓMICOS
 - 3.5.1.- COSTO Y PAGO DE LAS BASES
 - 3.5.2.- CONDICIONES DE PAGO
 - 3.5.3.- PRECIO Y SU VIGENCIA
 - 3.5.4.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.
 - 3.6.- ETAPAS DE EVALUACIÓN
 - 3.7.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN
 - 3.8.- DESCALIFICACIÓN
 - 3.9.- CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN
 - 3.9.1.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES
 - 3.9.2.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O LOTES
 - 3.9.3.- DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN
- 4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS**
 - 4.1.- FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN
 - 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES
 - 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS
 - 4.4.- PROPUESTAS ECONÓMICAS
- 5.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN**
 - 5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS
 - 5.2.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA
 - 5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
 - 5.3.1 ETAPA TÉCNICA
 - 5.3.2 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO
 - 5.3.3 ETAPA ECONÓMICA
 - 5.3.4 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO
 - 5.4.- FALLO DE LA LICITACIÓN
 - 5.5.- DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES Y MUESTRAS
- 6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO.**
 - 6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE
 - 6.2.- DEVOLUCIONES AL LICITANTE
 - 6.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
 - 6.4.- GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE
 - 6.5.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
 - 6.6.- RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO
 - 6.6.1.- RESCISIÓN DE PEDIDO Y/O CONTRATO
 - 6.6.2.- SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDO O CONTRATO
 - 6.6.3.- CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO
 - 6.7.- SANCIONES
 - 6.7.1.- A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
 - 6.7.2.- A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO
 - 6.7.3.- PENAS CONVENCIONALES

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

ANEXOS



- “**ANEXO A**”: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR
- “**ANEXO B**”: BIENES OFERTADOS
- “**ANEXO C**”: FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD
- “**ANEXO D**”: ESCRITO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
- “**ANEXO E**”: ESCRITO DE EXPERIENCIA EN EL RAMO
- “**ANEXO F**”: ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS
- “**ANEXO G**”: DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN
- “**ANEXO H**”: ESCRITO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
- “**ANEXO I**”: ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
- “**ANEXO J**”: PROPUESTA ECONÓMICA
- “**ANEXO K**”: FACTURACIÓN
- “**ANEXO L**”: CALENDARIO DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los fines de la presente Licitación, en lo sucesivo se denominará:

- ISSTECH.-** Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
- Subcomité.-** Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).
- Licitantes.-** Personas físicas o morales, que participan en la presente licitación.
- Ley.-** Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.
- Reglamento.-** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.
- Contrato o Pedido.-** Al acto jurídico bilateral formalizado entre el Organismo requirente y el Proveedor, respecto a las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios, que se deriven de licitaciones o adjudicaciones directas según corresponda, en los términos de ésta Ley y su Reglamento.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

BASES PARA LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/011/2022

2.- MARCO JURÍDICO

En observancia de lo indicado por los artículos 134 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo **10** fracción **II**, 17, 18 fracción **I**, inciso **a)**, 19, 21, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 fracción **I**, 37, 48, 49, 50, 51, 72, 98 y 99 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas**, 1, 2, fracciones **V**, **VI** y **IX** 50 fracción **I** del **Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas**, 6, 15 y 17 de los **Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2022**.



Por lo anterior, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, emite las Bases a las que se habrá de sujetar la **LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE CARÁCTER ESTATAL N° LCPE/ISSTECH/011/2022**, relativa a la contratación de los **servicios de mantenimiento y conservación menor de los inmuebles: del sistema hidrosanitario en centro deportivo y cultural, salón de hawaiano y tahitiano, del salón de ballet, del salón de danza folclórica, de la palapa de usos múltiples, del domo del departamento de servicios sociales y culturales, pintura general de la coordinación médica de Cintalapa, puerta de casa geriátrica Tuxtla, de la malla ciclónica en coordinación médica de Tonalá, impermeabilización de techumbre de hospital de especialidades vida mejor, mantenimiento general de oficinas centrales, pintura en clínica de consulta externa Tuxtla, pintura en Subcoordinación médica Simojovel, pintura en Subcoordinación médica Bochil, mantenimiento general del inmueble clínica hospital Pichucalco, impermeabilización de techumbre de Subcoordinación médica Yajalón correspondiente a la partida 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles**, por lo que los interesados en participar deberán sujetarse a las siguientes.

B A S E S

3.- GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN

3.1.- FUENTE DE LOS RECURSOS

Los compromisos que se generen por la contratación de la requisición No. **RSA/DMYSG/0039/2022** se pagarán por el **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, con recursos provenientes de **Recursos Propios**, autorizados mediante acuerdos ISSTECH-JD-1-E-V.1 e ISSTECH-JD-1-E-V.2 de la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2021, mediante el cual la H Junta Directiva aprueba el presupuesto de ingresos y egresos, así como el Programa Operativo Anual 2022 del Instituto, afectando los proyectos **21130100 2 3 4 1 E 145 G01 A001 0108 0108 1 2022 Gastos de Administración; 21130100 2 6 9 1 G 145 S03 A009 0201 0301 1 2022 Prestaciones Deportivas y Culturales; 21130100 2 6 9 1 G 145 S03 A009 0201 0303 1 2022 Prestaciones Sociales al Adulto Mayor; 21130100 2 6 9 1 G 145 S03 A009 0201 0304 1 2022 Prestaciones Sociales al Adulto Mayor; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0401 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0403 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0404 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0405 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0406 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0408 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0409 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0410 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0411 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0412 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0413 1 2022 Servicios Médicos Generales y de**

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

Especialidad; 21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0421 1 2022 Servicios Médicos Generales y de Especialidad, correspondiente a la partida **35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles**.

3.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar las personas físicas y morales legalmente constituidas, conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que satisfagan los requisitos de la Convocatoria, Bases y la normatividad respectiva, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; que cuenten con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, cuyas actividades estén relacionadas con el rubro de **servicios de mantenimiento y conservación menor de los inmuebles: del sistema hidrosanitario en Centro Deportivo y Cultural, salón de hawaiano y tahitiano, del salón de ballet, del salón de danza folclórica, de la palapa de usos múltiples, del Domo del Departamento de Servicios Sociales y Culturales, pintura general de la Coordinación Médica de Cintalapa, puerta de Casa Geriátrica Tuxtla, de la malla ciclónica en Coordinación Médica de Tonalá, impermeabilización de techumbre de Hospital de Especialidades Vida Mejor, mantenimiento general de Oficinas Centrales, pintura en Clínica de Consulta Externa Tuxtla, pintura en Subcoordinación médica Simojovel, pintura en Subcoordinación Médica Bochil, mantenimiento general del inmueble Clínica Hospital Pichucalco, impermeabilización techumbre de Subcoordinación médica Yajalón**, objeto de la licitación a celebrarse y que no se encuentren impedidos, de conformidad con lo establecido en el Artículo **32** de la **Ley**.

Sólo se aceptará la participación de un representante por licitante en cada una de las etapas o procedimiento licitatorio, excepto cuando se presente un poder mancomunado.

Solo podrán asistir a las diferentes etapas y/o actos establecidos en el **numeral 5.1- Calendario y lugar de los actos** de las presentes Bases, las personas físicas o morales que hayan adquirido las Bases de la presente Licitación por Convocatoria Pública oportunamente.

No podrán participar las personas físicas o morales, que por haber incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo **32** de la **Ley** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.

No podrán participar los licitantes que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, estatales y federales, según corresponda, en términos de la normatividad aplicable, lo anterior de conformidad con lo señalado en el Artículo **32** fracción **XVI** de la Ley, Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y **228** del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.



3.3.- BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN

Las presentes Bases y/o Convocatoria tienen por objeto los **servicios de mantenimiento y conservación menor de los inmuebles: del sistema hidrosanitario en Centro Deportivo y Cultural, salón de hawaiano y tahitiano, del salón de ballet, del salón de danza folclórica, de la palapa de usos múltiples, del Domo del Departamento de Servicios Sociales y Culturales, pintura general de la Coordinación Médica de Cintalapa, puerta de Casa Geriátrica Tuxtla, de la malla ciclónica en Coordinación Médica de Tonalá, impermeabilización de techumbre de Hospital de Especialidades Vida Mejor, mantenimiento general de Oficinas Centrales, pintura en Clínica de Consulta Externa Tuxtla, pintura en Subcoordinación médica Simojovel, pintura en Subcoordinación Médica Bochil, mantenimiento general del inmueble Clínica Hospital Pichucalco, impermeabilización techumbre de Subcoordinación médica Yajalón**, de conformidad con las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, mismas que fueron elaboradas por el **Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales**; establecidas en el **ANEXO A**; que forman parte integral de las presentes Bases y las adicionales que surjan en la Junta de Aclaración de Dudas de las Bases de la presente licitación.

3.3.2.- REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE LOTES

La Convocante se reserva el derecho de reducir la cantidades en los bienes o cancelar lotes por advertirse que existe insuficiencia presupuestal o así mismo, cuando la Convocante considere que no conviene a los intereses del Estado de Chiapas.

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

3.3.3.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

El o los licitante(s) a quienes se les adjudique el contrato y/o pedido derivado de la presente licitación, deberá entregar los bienes conforme al lugar y horario que se indique en el **ANEXO A** de las presentes Bases.

3.3.4.- TIEMPO DE ENTREGA

Al o los licitantes a quienes se les adjudique el contrato o pedido derivado de la presente licitación, deberán sujetarse al tiempo de entrega de los bienes según el calendario establecido en el **ANEXO L**; de conformidad al **ANEXO A**; de las presentes Bases.

Por ningún motivo se autorizarán condonaciones de sanciones por retraso en la entrega de los bienes, cuando las causas sean imputables al licitante ganador.

3.3.5.- TRANSPORTE

El licitante tendrá bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que considere conveniente para el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega. El seguro de traslado de los bienes correrá por cuenta del licitante hasta el momento de la recepción.

3.3.6.- EMPAQUE

Los bienes deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento. No serán recibidos los bienes en caso de encontrarse en mal estado.

No se recibirán bienes que no cumplan con los requisitos antes mencionados.

3.3.7.- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

La documentación de las proposiciones técnicas, económicas y de la documentación legal y/o administrativa deberán presentarse en idioma español, las que se presenten en otro idioma deberán traer una traducción al español.

3.4.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

El Subcomité tendrá a su cargo el procedimiento general de la licitación. La evaluación de las especificaciones técnicas correrá a cargo del personal designado por el área Requirente.



El Subcomité a través de la **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas** será el único facultado para desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto en la Convocatoria, las presentes Bases y sus Anexos. Así mismo, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública** verificará y aplicará el cumplimiento de la normatividad respectiva, resolverá los casos no previstos en la presente licitación e interpretará el contenido de las presentes bases.

La oficina relacionada con la licitación es:

Departamento de Adquisiciones de la **Subdirección de Administración**
Oficina de Licitaciones
At'n. **Lic. Verónica Méndez Zea**
Tel. 961 61 87 430 **Ext. 50180**
Correo electrónico e-mail: licitaciones.isstech@gmail.com
Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La Convocante proporcionará a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con los requisitos y condiciones que contengan las Bases de la licitación.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

3.5.- ASPECTOS ECONÓMICOS

Todos los costos que erogue el licitante en su participación, preparación y presentación de su proposición, serán totalmente a su cargo, liberando a la Convocante de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

3.5.1.- COSTO Y PAGO DE LAS BASES

Las presentes Bases tendrán un costo de **\$1,975.00** (Un mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con fundamento en el artículo **22** fracción **I**, inciso **a**) de la **Ley de Derechos del Estado de Chiapas**, y su pago podrá efectuarse por medio de la página electrónica:

http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/PagoDerechos/frmDerechosWeb002_A.asp

La adquisición de las Bases será requisito indispensable para participar en la presente licitación y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

Con base en los artículos **263** y **265** del **Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas**, las personas físicas y morales que realicen el pago por el concepto "**Pago de Bases, Licitación por Convocatoria Pública Estatal**", causará la base gravable con la tasa del **6%** y se pagará en el mismo momento en que se cubra el pago de impuestos y/o derechos.

3.5.2.- CONDICIONES DE PAGO

La condición de pago será:

Veinte días hábiles posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes y/o servicios en los términos del pedido o contrato de acuerdo al Artículo **55** de la **Ley, cuando se trate de contratos cerrados**.

Treinta días Naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes y/o servicios en los términos del pedido o contrato de acuerdo al Artículo **71 fracción V** de la **Ley, cuando se trate de contratos abiertos**.

No se otorgará anticipo.

Los bienes serán pagados en moneda nacional mediante pago electrónico en cuenta del beneficiario, previa aceptación total a entera satisfacción del Organismo Requirente y facturación debidamente requisitada y vigente.

En la factura correspondiente deberá describir los bienes amparados, precios unitarios, importe total, Impuesto al Valor Agregado (en caso que aplique), número de licitación, del lote y número de contrato, número de cuenta bancaria y sucursal; **cuenta que deberá estar registrada en la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ubicada en Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.** En caso de que el licitante adjudicado no tenga cuenta bancaria registrada en el **Instituto**, deberá realizar el trámite de registro.

Los datos de facturación serán los siguientes:



Las facturas para el pago de los bienes y/o servicios suministrados serán expedidas conforme al **ANEXO K** de las Bases de la presente licitación.

3.5.3.- PRECIO Y SU VIGENCIA

Los precios serán fijos y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del Organismo Requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.

3.5.4.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.

Los **servicios de mantenimiento y conservación menor de los inmuebles: del sistema hidrosanitario en Centro Deportivo y Cultural, salón de hawaiano y tahitiano, del salón de ballet, del salón de danza folclórica, de la palapa de usos múltiples, del Domo del Departamento de Servicios Sociales y Culturales, pintura general de la Coordinación Médica de Cintalapa, puerta de Casa Geriátrica Tuxtla, de la malla ciclónica en Coordinación Médica de Tonalá, impermeabilización de techumbre de Hospital de Especialidades Vida Mejor, mantenimiento general de Oficinas**

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

Centrales, pintura en Clínica de Consulta Externa Tuxtla, pintura en Subcoordinación médica Simojovel, pintura en Subcoordinación Médica Bochil, mantenimiento general del inmueble Clínica Hospital Pichucalco, impermeabilización techumbre de Subcoordinación médica Yajalón, se otorgará sujetándose a las disposiciones de la Ley, del Reglamento vigente, y demás disposiciones legales, administrativas que resulten de observancia obligatoria.

3.6.- ETAPAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las proposiciones que sean presentadas se llevará a cabo en dos etapas:

En la primera, se analizará y evaluará la documentación Legal y Administrativa y las propuestas técnicas aceptadas, a que se refiere el punto **4** de las presentes bases. Se considerará que la proposición del licitante cubre los requerimientos técnicos establecidos en estas bases, si los bienes que integra en su propuesta técnica cumplen con los requerimientos solicitados en el **ANEXO A**.

En la segunda etapa se evaluarán las propuestas económicas ofertadas, considerando para tal efecto las de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se usarán mecanismos de puntos o porcentajes.

3.7.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN

La Convocante, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas técnicas, en los cuadros comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará Dictamen en el que se hará constar las proposiciones admitidas y desechadas, indicando las razones y causas por las que, en su caso, se haya desechado alguno de los licitantes, y servirá como fundamento para el fallo de la licitación.

Una vez elaborado el Dictamen de los lotes, se adjudicará al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las Bases por la Convocante y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La adjudicación de la presente licitación se realizará por **LOTES INDEPENDIENTES de la requisición que se integra según el ANEXO A**, por lo que los licitantes deberán cotizar el lote y cantidad solicitadas en el anexo antes mencionado, adjudicándose a la proposición solvente más baja que haya cumplido con los requerimientos señalados en las presentes Bases y satisfaga las mejores condiciones para el Organismo Requirente, conforme a lo indicado en el **punto 5.3.2** de las presentes Bases y al Artículo **65** del **Reglamento**.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.



En caso de empate entre dos o más propuestas económicas, para actos de adjudicación del primer lugar, se llevará a cabo el sorteo manual por insaculación previsto en el **punto 5.3.4**, párrafo cuarto de las presentes Bases.

3.8.- DESCALIFICACIÓN

Se descalificarán a los licitantes cuando:

No cumplan con cualquiera de los requisitos solicitados en la convocatoria, las presentes Bases y sus anexos, los acuerdos derivados de la Junta de Aclaraciones de Dudas a las Bases, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes; o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

La Convocante se reserva el derecho de descalificar en cualquier acto o etapa del procedimiento de la licitación, al licitante que haya incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo **32** de la **Ley** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de bienes contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

Será motivo de descalificación el hecho de que el licitante no entregue algún documento solicitado en las Bases de la presente licitación, así como también aquellos en los que se omita información, estén alterados o se entregue ésta de una forma distinta a la solicitada, incompleta o escaneados, o los presentados no satisfagan los requisitos que deban cumplir conforme a las disposiciones de la materia.

Lo anterior, de conformidad con el Artículo **26** fracción **VIII** de la **Ley**.

3.9.- CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

3.9.1.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES.

Con fundamento en el Artículo **42** de la **Ley**, la Convocante procederá a declarar desierta una Licitación por Convocatoria Pública o determinados lotes o partidas cuando:

- I. No se reciban proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas;
- II. Las proposiciones presentadas no reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas en las bases.
- III. Si se considera que las proposiciones presentadas no convienen a los intereses del Estado.

3.9.2.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O LOTES.

Con fundamento en el Artículo **43** de la **Ley**, la licitación podrá ser cancelada o bien determinados lotes en cualquier momento en los siguientes casos:

- I. Se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente acreditados.
- II. Se extinga la necesidad para adquirir o arrendar los bienes muebles o contratar la prestación de servicios.
- III. Se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al erario estatal.

3.9.3.- DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

En caso de que la apertura de propuestas o el fallo de la licitación no se realicen en la fecha programada, se elaborará acta circunstanciada en la que se harán constar los motivos por los cuales no se realiza la apertura de las propuestas o el fallo, señalándose la hora y fecha en la que se llevarán a cabo dichos eventos. Esta acta circunstanciada deberá darse a conocer a los Licitantes a más tardar al día hábil siguiente de su realización. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo **37** fracción **XIV** de la **Ley**.



El fallo que emita el Subcomité, se dará a conocer a cada uno de los participantes al concluir el procedimiento correspondiente, salvo que esto no fuere factible, deberá hacerlo dentro de un término que no podrá exceder de veinte días hábiles. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo **34** de la **Ley**.

4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS

4.1.- FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN

La documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes será en original y un juego de copias legibles, a la vista, fuera de los sobres. La propuesta técnica y la propuesta económica de los licitantes se presentarán **en sobres por separado**, debidamente cerrados en forma inviolable, en el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, rotulados con los siguientes datos: **tipo de propuesta, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre del representante legal y correo electrónico.**

La documentación de las proposiciones técnicas y económicas deberá elaborarse en original y dirigida conforme a lo establecido en estas Bases y cada uno de los anexos de la presente licitación, sin tachaduras ni enmendaduras, sin alteraciones, escritas en idioma español, mencionando el número y nombre de la licitación, expresando los importes totalmente en moneda nacional, con sello del licitante y firmados de manera autógrafa en todas y en cada una de sus partes por quien legalmente tenga la facultad para asumir las obligaciones que de esta licitación se generen; excepto el cheque para abono en cuenta del beneficiario que será presentado conforme al numeral **4.4 inciso d)** de las presentes Bases.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

La hoja membretada debe contener como mínimo: **nombre completo de la persona física o moral, domicilio fiscal, R.F.C., teléfono y/o correo electrónico**, con la finalidad de que la Convocante pueda verificar en cualquier momento la veracidad de los datos.

4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

La Documentación Legal y Administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes **a la vista, fuera de los sobres de las propuestas técnicas y económicas** será en original y un juego de copias legibles (las copias deberán incluir sello de la empresa y firma del representante facultado en todas hojas, constará de:

- a) Cédula del Registro en el Padrón de Proveedores vigente, con la partida **35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles y/o el rubro equivalente que emita la Oficialía Mayor de Gobierno** (cuando se trate de persona moral, la copia de la cédula debe ser de ambos lados).
- b) Comprobante del pago de Bases legible, el cual pueden requisitar siguiendo las instrucciones de acuerdo al carácter de la licitación por medio de la página electrónica:



<http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/servicios/Pago-Derechos.asp>

En éste recibo deberá agregar el licitante participante el nombre completo de la persona física o moral y número de licitación en un lugar visible que no afecte los datos de impresión, de manera que quede identificado que el licitante pagó dichas Bases.

- c) Acta Constitutiva en caso de persona moral.
- d) Las personas que ostenten la **representación legal** de personas morales deberán presentar:
 1. **Instrumento Notarial de Acta Constitutiva y/o Poder Notarial** donde se acredite su representación legal. De preferencia en las fotocopias deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en los que se señale el nombre del representante legal, así como las facultades otorgadas a éste.
 2. **Una identificación original oficial vigente** (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte).
- e) Para el caso de personas físicas, presentarán **acta de nacimiento e identificación original oficial vigente** (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte) que acredite su representación.

Nota: para los incisos c), d) y e) podrá presentar el original o copias debidamente certificadas ante Notario Público, con sus copias simples para cotejo.

- f) El representante de la persona moral, que **no ostente la representación legal** de los licitantes y que acuda al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, deberán presentar:
 1. Carta poder simple dirigida al **Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)**, en papel membretado y con sello del licitante, la cual deberá ser firmada por la persona que tenga facultades, señalando claramente el nombre de la persona a quien se le autoriza para participar en dicho acto, firma de quien acepta la representación y la firma de dos testigos.
 2. Poder notarial o acta constitutiva que faculta a la persona que otorga el poder. En las fotocopias preferentemente, deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en que se señale el nombre de la persona que ostenta la representación legal así como las facultades otorgadas a éste.
 3. Presentar las Identificaciones oficiales originales vigentes de quien otorga, quien recibe el poder y de los dos testigos (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte). (Con firma y sello en las fotocopias).
- g) El representante del licitante persona física que acuda al Acto de Presentación de proposiciones y Apertura de propuestas técnicas y económicas, deberá presentar:

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

1. Carta poder simple dirigida al **Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)**, en papel membretado y con sello, la cual deberá ser firmada por la persona física (licitante participante), señalando claramente el nombre de la persona a quien se le autoriza para participar en dicho acto, y firma de quien acepta la representación y la firma de dos testigos.
2. Presentar las Identificaciones oficiales originales vigentes de quien otorga, quien recibe el poder y de los dos testigos (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte). (Con firma y sello en las fotocopias).
3. Instrumento notarial, en caso de que la representación sea otorgada por un apoderado legal.

Dicha representación legal únicamente permitirá a la persona que ostenta el poder a entregar las propuestas técnicas y económicas, a estar presente en todos los actos del procedimiento, así como a registrar su asistencia y suscribir y/o rubricar los documentos respectivos.



En el caso de que la revisión cualitativa se lleve a cabo posteriormente, el resultado del cumplimiento o incumplimiento se dará a conocer en el Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas de la presente Licitación.

- h) Comprobante de domicilio fiscal en el Estado de Chiapas (el original o la impresión del archivo electrónico descargado de la página electrónica del **Servicio de Administración Tributaria**), que puede ser:
1. Comprobante de inscripción y/o Constancia de Situación Fiscal Actualizada en el Registro Federal de Contribuyentes que otorga el **Servicio de Administración Tributaria** o **Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)**.
 2. Cédula de Identificación Fiscal (la cual puede estar incluida en el comprobante de inscripción en el R.F.C.).

No se aceptará la participación en ésta licitación de las personas físicas o morales que en la documentación indicada en el punto **4.2** inciso **h)** numeral **1** de las presentes Bases, manifiesten como cambio de situación fiscal apertura de establecimientos o locales (sucursales); con lo cual se desprenda que no tienen domicilio fiscal en el Estado de Chiapas.

PARA LOS INCISOS i), j) y k) SE PRESENTARÁ UNA IMPRESIÓN LEGIBLE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA EL INCISO l) SE PRESENTARÁ UNA IMPRESIÓN LEGIBLE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS

- i) Declaración Anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior presentada ante el **Servicio de Administración Tributaria** que de acuerdo a los plazos establecidos en las disposiciones fiscales estén obligados a presentar ante el **Servicio de Administración Tributaria** acompañado de su correspondiente acuse de recibo de la información de la declaración del ejercicio con sello digital, (impresión de los archivos electrónicos firmados y sellados). (Se tendrá como no presentada la declaración anual, que sea impresa con la leyenda “**sin validez oficial**”).
- j) Declaración del último pago provisional del ejercicio fiscal 2022 presentada ante el **Servicio de Administración Tributaria** (legible) acompañado de su correspondiente acuse de recibo con sello digital. (Impresión del archivo electrónico firmado y sellado).
- k) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, vigente, de acuerdo al artículo **32-D del Código Fiscal de la Federación** el cual es emitido por el **Servicio de Administración Tributaria** (con cadena y sello digital). Impresión del archivo electrónico firmados y sellados por el licitante. El código QR debe venir libre de sello y firma, en caso contrario se tendrá como un documento no presentado.
- l) Constancia de no Adeudos Fiscales vigente, expedida por la **Secretaría de Hacienda**, de conformidad con el Artículo **228 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas**.
- m) Formato de acreditamiento de la personalidad **ANEXO C**.



| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

- n) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no encontrarse en los supuestos del Artículo **32** de la **Ley**, **ANEXO D**.
- o) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que **acepta íntegramente** los requisitos y condiciones contenidos en las Bases y sus anexos, **ANEXO F**.
- p) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Chiapas u Oficinas Registrales, en caso de no aplicar deberá presentar el mismo escrito manifestando no estar registrado.
- q) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: experiencia en el ramo **ANEXO E**.
- r) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no tiene iniciado juicio o procedimiento legal o administrativo derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.
- s) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: domicilio, teléfono y correo electrónico para notificación **ANEXO G**.
- t) Balance general y/o posición financiera al **31 de mayo de 2022**. (Con nombre, firma y número de Cédula Profesional del Contador, debiendo anexar copia simple de dicha cédula).
- u) Estado de resultados al **31 de mayo de 2022**. (Con nombre, firma y número de Cédula Profesional del Contador, debiendo anexar copia simple de dicha cédula).
- v) Original o copia certificada (para cotejo) y copia simple (para archivo) del Registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) actualizado.
- w) Carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que afirmen o nieguen vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o familiares que cuenten o tengan la persona física o moral con los servidores públicos de cualquier nivel en particular con quienes participen en contrataciones públicas, de acuerdo al Artículo **44 párrafo segundo** de la **Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas**. **ANEXO H**.
- x) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés, en caso de ser persona jurídica colectiva, dicha manifestación deberá presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, es decir, cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales, de acuerdo al Artículo **49 fracción XI** de la **Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas**. **ANEXO I**.

Todos los escritos solicitados deberán dirigirse al Subcomité.

Las **fotocopias** a que se refieren los incisos **a), b), c), d), e), f)** numeral **2 y 3**, **g)** numeral **2 y 3**, **h) al l)** y **v)** del **punto 4.2** de las Bases de la presente licitación quedarán en poder de la Convocante **previo cotejo con el original respectivo**, mismos que serán devueltos al licitante una vez que concluya su cotejo. Los originales de los incisos **f)** numeral **1**, **g)** numeral **1**, **m)** al **s)**, **w** y **x)** a que se refiere este punto quedan en poder de la Convocante, se recibirán de manera cuantitativa para su posterior análisis cualitativo y técnico para determinar su cumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases. Ésta documentación se podrá, en el mismo acto realizar la evaluación cualitativa previo a la apertura del(los) sobre(s) de la(s) propuestas técnicas y los licitantes que no cumplan se les desechará su propuesta quedando impedidos para continuar participando en el presente procedimiento.

En el caso de que la revisión cualitativa se lleve a cabo posteriormente, el resultado del cumplimiento o incumplimiento se establecerá en el Dictamen Técnico que al efecto se elabore.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|--|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

4.3- PROPUESTAS TÉCNICAS

Dentro del sobre de la propuesta Técnica deberá incluirse en **original** en hoja **membretada, sello de la empresa y/o licitante y firma del representante legal en todas las hojas**, la cual constará de:

- a) **Propuesta Técnica original**, de conformidad con el **ANEXO B** formato de bienes ofertados, en el que se indique las especificaciones y características de los mismos de conformidad con el **ANEXO A** en la propuesta técnica impresa y en el archivo electrónico (medio magnético), se deberá indicar en la quinta columna denominada "**Marca**" la leyenda "**No se cotiza**" del lote que no cotice.

Deberán presentar en medio magnético el archivo con las especificaciones de los bienes ofertados **ANEXO B**, deberá elaborarse en **Formato Excel o similar**, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **ANEXO A** (el archivo deberá indicar todos los datos de la propuesta técnica impresa).

El sobre y el disco deberán ser identificados con el nombre del licitante y el número de licitación.

- b) Escrito, en el que deberán manifestar bajo protesta de decir verdad:
1. Que los bienes ofertados son nuevos y cumplen estrictamente con las características y especificaciones que se describen en el **ANEXO A** y tratándose de servicios, que estos cumplen con las características y especificaciones que se describen en el **ANEXO A**.
 2. Que garantiza el bien contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocultos y tratándose de servicios, que lo hará con la calidad requerida en las bases.
 3. En caso de requerirse, que tiene capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones y equipo adecuado, personal competente para brindar servicio a los bienes ofertados.

4.4- PROPUESTAS ECONÓMICAS

Dentro del sobre de la Propuesta Económica deberá incluirse:

(Los incisos a), b) y c) en papel membretado original, firmado por el representante legal y con sello de la empresa o licitante en todas las hojas).



- a) **Propuesta Económica original**, de conformidad con el **ANEXO J**, debiendo sostenerse los precios unitarios aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza. La propuesta deberá elaborarse en **moneda nacional (pesos) y a 2 (dos) decimales, debiendo cotizar los lotes del ANEXO A**. En la propuesta económica impresa y en el archivo electrónico (medio magnético), se deberá indicar en la quinta columna denominada "**Marca**" del formato **ANEXO J** la leyenda "**No se cotiza**" del lote que no cotice.

Deberán presentar en (medio magnético) la cotización Económica de acuerdo a lo ofertado con el **ANEXO B**. El archivo de la propuesta económica deberá elaborarse en **Formato Excel o similar**, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **ANEXO J**, el archivo deberá contener todos los datos de la propuesta económica impresa. El sobre y el disco deberán ser identificados con el nombre del licitante y número de licitación.

- b) Deberá incluir el "**ANEXO L**" de forma impresa y en medio magnético elaborado en Formato Excel o similar, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado.

c) Compromiso por escrito que los **precios** ofertados del **ANEXO A**, serán **fijos** y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del Organismo Requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.

- d) **Cheque de garantía de seriedad de la propuesta, no negociable**, en original del licitante con la leyenda "**para abono en cuenta del beneficiario**" que garantice la seriedad de su propuesta con un importe mínimo del **5%** del total de su oferta económica, sin incluir el I.V.A., a nombre de la **Secretaría de Hacienda**. Por ser el cheque no negociable un documento legal, **no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a algún**

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga facultades para girarlo, el cheque deberá ser debidamente requisitado.

5.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS

| Actos | Fecha | Horario | Horario de Registro |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Publicación de la convocatoria | Del 13 al 17 de junio 2022 | | |
| Fecha límite para adquirir las Bases | 17 de junio 2022 | N/A | N/A |
| Fecha límite de recepción de preguntas | 20 de junio 2022 | Hasta las 10:00 horas. | N/A |
| Junta de aclaración de dudas a las Bases de la Licitación por Convocatoria Pública | 23 de junio 2022 | 13:00 horas. | De 12:30 horas a 13:00 horas. |
| Apertura de Propuestas Técnicas | 29 de junio 2022 | 11:00 horas. | De 10:30 horas a 11:00 horas. |
| Apertura de Propuestas Económicas | 01 de julio 2022 | 11:00 horas. | De 10:30 horas a 11:00 horas. |
| Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública | 05 de julio 2022 | 11:00 horas. | N/A |

Los actos de la junta de aclaración de dudas, presentación de proposiciones técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas y apertura de propuestas Económicas de la licitación se realizarán en la **Sala del Subcomité, ubicada en Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas**, en fechas y horarios establecidos en este numeral.

PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SOLICITA A LOS LICITANTES ABSTENERSE DE UTILIZAR TELÉFONOS CELULARES O LOCALIZADORES, ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA GUARDAR EL ORDEN PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.



5.2.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA

I. Cualquier licitante que haya adquirido las Bases oportunamente, podrá solicitar aclaraciones sobre las Bases de la licitación y las especificaciones técnicas relacionadas con la misma, mediante:

- a) Escrito en papel membretado del licitante y en medio magnético en formato Word 97 o Word XP, debidamente etiquetado con nombre del licitante y número de licitación. Para ser entregados en las oficinas del Departamento de Adquisiciones del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**.
- b) Por correo electrónico **licitaciones.isstech@gmail.com** las preguntas deberán enviarse en formato de WORD 97 ó WORD XP, no se aceptarán las preguntas de licitantes que envíen a la Convocante distinto al formato en Word solicitado, así mismo se tendrán como no enviados los archivos que contengan virus y/o de los mismos por seguridad del servidor del **Instituto**, los indique como de dudosa procedencia y los envíe al spam, por lo que el licitante deberá confirmar la debida recepción de sus preguntas en WORD al teléfono **961 6187430 Ext. 50180**.

II. Los licitantes tendrán como fecha límite para enviar sus preguntas hasta el horario y fecha indicado en el punto **5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS**, (se deberá acompañar a las preguntas copia del recibo de pago de Bases para participar en la presente Licitación). La Convocante extenderá acuse de recibo para comprobar la recepción de las preguntas enviadas en tiempo y forma (para el caso de envío de preguntas mediante el inciso a) de este punto se le sellará su acuse al licitante y a través de correo electrónico como se indica en el inciso b) se emitirá acuse de recibo por el mismo medio digital). Sólo se le dará respuesta a las preguntas de los licitantes que hayan enviado adjunto la copia del recibo de pago de bases para participar en la presente Licitación.

III. Las respuestas a las preguntas técnicas enviadas por los licitantes, notas aclaratorias y modificaciones, corren a cargo del personal designado por el **Área Requirente**, en tanto que las preguntas de carácter legal y administrativo, notas aclaratorias y modificaciones legales y administrativas correrán a cargo de la Convocante, según aplique.

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

IV. La asistencia a este acto será opcional para los licitantes, pero los acuerdos que se tomen en éste serán obligatorios para todos.

V. En el desarrollo de la reunión de conformidad con el primer párrafo del presente numeral, la Convocante sólo dará lectura a las respuestas de las preguntas formuladas en tiempo y forma por los licitantes, quienes podrán solicitar aclaraciones única y exclusivamente de éstas durante la reunión.

VI. Los licitantes que asistan a este evento deberán presentar original y copia para cotejo del recibo de pago de Bases para participar en la presente Licitación.

VII. Las aclaraciones a las Bases y a las especificaciones técnicas que se deriven de la Junta de Aclaraciones se asentarán en el acta que se elabore al efecto, la que contendrá la firma de los asistentes. La omisión de firma del acta por parte de alguno de los licitantes asistentes no invalidará el contenido de la misma.

5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

La Convocante llevará este acto en dos etapas, la etapa técnica y la etapa económica respectivamente, éste acto se llevará a cabo en la fecha señalada en el punto 5.1 de estas Bases.

En cada uno de los actos de la Licitación solo se aceptará la participación de un representante por licitante. Excepto cuando se presente un poder mancomunado.



A) Etapa Técnica, será la primera etapa a realizar y tiene por objeto la recepción de la documentación legal y administrativa, proposiciones técnicas y económicas y apertura de las propuestas técnicas.

B) Etapa Económica, será la segunda etapa y se realizará después de haber realizado la apertura técnica. Tiene por objeto aperturar única y exclusivamente las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

5.3.1 ETAPA TÉCNICA

Durante la primera etapa se procederá a lo siguiente:

- a) Registro de asistencia en el horario establecido en el punto 5.1.- **CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS**. El licitante que no esté presente en el lugar señalado en el **punto 5.1** de estas Bases, en el momento de ser mencionado su nombre o el de su representada, quedará automáticamente impedido para continuar participando en el presente procedimiento.
- b) Cada licitante procederá a entregar la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, de conformidad con los **puntos del 4.1 al 4.4** de las presentes Bases, así como sus respectivas proposiciones en dos sobres cerrados en forma inviolable, uno contendrá la propuesta Técnica y otro sobre la propuesta Económica.
- c) Se revisará la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones requerida en términos de lo señalado en los **puntos 4.1 y 4.2** de las presentes Bases; se desearán las propuestas que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, por lo cual no se le aperturarán sus propuestas tanto técnicas como económicas quedando desechada su proposición. Estos sobres, serán devueltos a los licitantes en el Departamento de Adquisiciones del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, a los **5 días hábiles** posteriores a la fecha del evento.
- d) En el caso de que el licitante haya dado cumplimiento de manera satisfactoria a lo establecido en el inciso que antecede, se procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta técnica exclusivamente, para verificar que la información solicitada se presente completa de conformidad al **punto 4.3** de las presentes Bases.
- e) La documentación legal y administrativa, así como la documentación de la propuesta técnica, se recibirán **para su revisión cuantitativa**, para su posterior evaluación cualitativa y análisis técnico y así determinar su cumplimiento o incumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases.

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

- f) Los licitantes que deseen hacerlo, o por lo menos un representante nombrado por éstos y los servidores públicos presentes, rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas.

Se levantará acta de la presentación de proposiciones técnicas y económicas, y apertura de propuestas técnicas, en la que se dará constancia de las propuestas técnicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes a este acto; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.

5.3.2. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO

El personal del Área Requirente, llevará a cabo el análisis cualitativo que les permita emitir el Dictamen Técnico, tomando como base las propuestas técnicas y las muestras presentadas por los licitantes, en caso de aplicar.

Los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron desechadas en la etapa técnica, serán devueltos a los licitantes en el **Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, a los **5 días hábiles** posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitación por Convocatoria Pública o se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5 días naturales** posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la resolución.

5.3.3. ETAPA ECONÓMICA

En esta Etapa se procederá de la siguiente manera:

- a) Se realizará la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas no hayan sido desechadas en la etapa técnica, previa lectura del dictamen técnico, se recibirán **para su revisión cuantitativa**, para su posterior evaluación cualitativa y análisis económico y así determinar su cumplimiento o incumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases.
- b) Se dará lectura en voz alta al importe sin I.V.A. de las propuestas económicas que cumplan con los documentos exigidos de conformidad en el **punto 4.4** de las presentes Bases.
- c) Por lo menos un licitante y los servidores públicos presentes además de la Convocante, rubricarán al finalizar la reunión todas las propuestas económicas aceptadas.

Se levantará acta de la apertura de proposiciones económicas, en la que se dará constancia de las propuestas económicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes a este acto; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.



5.3.4. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO

La Convocante, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas técnicas, en los cuadros comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará el Dictamen correspondiente que servirá como fundamento para el fallo de la licitación, mediante el cual se adjudicará el pedido y/o contrato al o los licitantes que reúnan los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las Bases y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el Dictamen se hará constar las propuestas admitidas, indicando también las razones y causas por las que, en su caso, no se hayan aceptado.

Cuando existan errores en las operaciones aritméticas de las cotizaciones, se corregirán en el cuadro comparativo de las propuestas económicas, la suma total que resulte será la que se tome como correcta para efectos del análisis correspondiente, sin modificar los precios unitarios.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

Si derivado de la evaluación económica a que se refiere el Artículo **39 párrafo segundo** de la **Ley**, se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de acuerdo a lo establecido en el Artículo **70** del **Reglamento**.

Al término de la apertura económica se elaborará el cuadro comparativo por parte de la Convocante y el personal designado por el Área Requirente, evaluarán las ofertas económicas y tendrá la obligación de avalar con su firma el análisis económico y el dictamen correspondiente, que elabore la Convocante.

5.4.- FALLO DE LA LICITACIÓN

En Sesión de Subcomité se dará a conocer el Fallo de la licitación; se levantará acta del mismo y se les entregará a cada uno de los licitantes para su notificación.

Para el caso de diferir el acto del Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública, éste se emitirá en un lapso de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha inicialmente programada.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, durante el acto administrativo del proceso licitatorio de que se trate.

5.5.- DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES Y MUESTRAS

El procedimiento de devolución de documentos, propuestas y muestras se realizará en el **Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, de conformidad con lo establecido en el Artículo **37** fracción **V** de la **Ley**; los documentos, propuestas y muestras serán devueltos **5 días hábiles posteriores a la fecha de fallo** de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados, o en caso de que se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5 días naturales** posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma.

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, que hayan sido aperturados en la etapa económica y no haya resultado la propuesta adjudicada, serán devueltos en el acto de fallo de la licitación.

Para quienes resulten adjudicados en el fallo de la licitación, se le retendrá el cheque con el que se garantiza el sostenimiento de su propuesta hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato o pedido correspondiente.



6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO

Por corresponder a una partida descentralizada de acuerdo al artículo 6 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2022, el pedido y el contrato se generará en el Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, en el que se describirán las características y especificaciones de los bienes o servicios asignados a las empresas ganadoras y detallará las condiciones establecidas en la bases de la licitación.

Los firmará el licitante ganador en días hábiles de **lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas**, en el término de **15 días hábiles** contados a partir de la fecha de la notificación del fallo de conformidad con el Artículo **50** de la **Ley**. Los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos o contratos en ningún caso podrán cederse en todo o en parte a otras personas físicas o morales, con excepción de los derechos de cobro sobre los pagos pendientes de cubrirse, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación previa y por escrito de la Convocante.

En caso de omisión al presente numeral se estará a lo establecido en el Artículo **51** de la **Ley**. Pudiendo la Convocante en éste supuesto, adjudicar el contrato al siguiente participante en los términos del Artículo **37** fracciones **X** y **XII** de la **Ley**.

La elaboración de pedido y/o contrato estará a cargo del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, no obstante la recepción de los bienes y servicios adjudicados, el trámite de pago, o cualquier modificación a los mismos, será llevado a cabo por el organismo requirente; por lo tanto cuando tengan conocimiento de algún incumplimiento a las obligaciones a cargo de los proveedores, deberán observar lo establecido en el artículo **72** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|--|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

El Organismo Requirente, previa autorización del Subcomité podrá modificar la vigencia o el volumen de los bienes y/o servicios indicados en el pedido o contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento del monto total del documento firmado, y se realice dentro de los seis meses posteriores a su firma.

Los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por los servidores públicos y licitantes que lo hayan hecho en el pedido o contrato original o por quienes los sustituyan. El Organismo Requirente se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos no previstos en Bases, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar mejores condiciones para el licitante, comparadas con las establecidas originalmente.

En caso de formalización de convenio de ampliación al contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por parte del Organismo Requirente; lo anterior, de conformidad con el Artículo 72, tercer párrafo de la Ley.

6.2.- DEVOLUCIONES AL LICITANTE

El Área Requirente hará la reclamación de los bienes y/o servicios al proveedor en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o la falta de calidad en general durante su uso dentro del periodo de garantía, en los términos del pedido o contrato respectivo. El proveedor se obliga a reponerlos a satisfacción del Área Requirente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le reporte alguna eventualidad.

6.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante se obliga a constituir Póliza de Fianza por un importe mínimo del **10%** del monto total contratado, sin incluir el **Impuesto al Valor Agregado**, y se presentará de conformidad con los Artículos **166, 174 y 175** de la **Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas**. El proveedor se obliga a constituir y mantener vigente la fianza en favor de la **SECRETARÍA DE HACIENDA**, por el periodo de vigencia establecido en el contrato y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del Área Requirente, la cual deberá ser expedida por una institución afianzadora de cobertura nacional legalmente autorizada por las leyes mexicanas; Para ello, deberá cumplir las formas y términos previstos por la Ley, su **Reglamento** y demás disposiciones legales.

6.4.- GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE



En caso de requerirse cantidades adicionales de conformidad con el punto **6.3** de las presentes Bases, el licitante se obliga a presentar endoso de la póliza de fianza, derivado de la ampliación del monto del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el documento original, así como, en el convenio modificatorio respectivo en los mismos términos que se señala en el punto **6.3** de estas Bases.

6.5.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

Los cheques dados en garantías que se otorguen como sostenimiento de la oferta de los sobres que hayan sido aperturados en la etapa económica y no haya resultado la propuesta adjudicada, serán devueltos en el acto de fallo de la licitación; con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5** días naturales posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma; para quienes resulten adjudicados del fallo de la licitación, se les retendrá el cheque hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato será liberada una vez que haya transcurrido el término y/o condición señalada en el punto **6.3** de las presentes Bases.

6.6.- RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

6.6.1.- RESCISIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

El **Organismo Requirente**, rescindirá el pedido o contrato, en los casos siguientes:

- a) Cuando el licitante entregue los bienes y/o servicios con especificaciones diferentes a las contratadas.
- b) Cuando el licitante incurra en incumplimiento de lo establecido en el punto **3.3.4** de las presentes Bases.
- c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del licitante.
- d) Cuando concurren razones de interés público.
- e) O bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes y/o servicios contratados.

El procedimiento de la rescisión de los pedidos o contratos se llevará a cabo en términos del Artículo **72** de la **Ley**.

6.6.2.- SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDO O CONTRATO.

El organismo requirente podrá suspender administrativamente o dar por terminado anticipadamente el pedido o contrato cuando para ello concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

6.6.3.- CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

Procederá la cancelación del pedido o contrato, en los siguientes casos:

- I. Cuando el proveedor no se presente a suscribir el pedido o contrato dentro del plazo establecido en el Artículo **50** de la **Ley**.
- II. Cuando el proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos a que se refiere el Artículo **32** de la **Ley**.

6.7.- SANCIONES

Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria, bases, pedido o contrato y en su caso convenios modificatorios de la presente licitación pública serán las siguientes:

6.7.1.- A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

Se hará efectiva la garantía relativa al sostenimiento de ofertas en los siguientes casos:



- a) Cuando los licitantes no sostengan los precios de sus proposiciones económicas.
- b) Cuando el licitante ganador no suscriba el contrato, en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo.
- c) Cuando por causas imputables al licitante ganador, la operación no se formalice dentro del plazo a que se refiere el punto **6 párrafo segundo** de estas bases. En este caso la Convocante adjudicará el contrato en los términos del Artículo **37** fracciones **X** y **XII** de la **Ley**, al licitante que haya presentado la segunda proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen económico que sirvió como fundamento para el fallo, y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública**, procederá en los términos, que al respecto señale la **Ley**.

6.7.2.- A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO

Se hará efectiva la garantía relativa al incumplimiento del contrato o convenio modificatorio en los siguientes casos:

- a) Cuando no se hagan las entregas de los bienes y/o servicios en el término acordado para ello.
- b) Cuando los bienes y/o servicios no cumplan con las características de calidad solicitadas durante el período de garantía y no sean sustituidos los bienes y/o servicios a satisfacción del Organismo Requirente, en el plazo convenido en los términos de estas bases.



| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

- c) Cuando se rescinda el contrato porque hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al proveedor ganador para corregir las causas de rechazo y no las haya realizado de conformidad con el punto **6.4.** de estas Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública**, procederá en los términos, que al respecto señale la Ley.

6.7.3.- PENAS CONVENCIONALES



Cuando el licitante ganador una vez celebrado el pedido o contrato, incumpla en las condiciones contratadas para la entrega de los bienes y/o servicios solicitados, se aplicará una pena convencional de CINCO AL MILLAR sobre el importe total de los bienes y/o servicios no entregados por cada día de atraso. Dicha sanción se establecerá en el pedido o contrato respectivo.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



“ANEXO A”
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|----------|----------|
| 1 | <p>REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO EN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURA CONSISTENTE EN:</p> <p>DEMOLICIONES DEMOLICIÓN DE 80.93 M2 PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICION DE 74.64 M2 DE BANQUETA</p> <p>DEMOLICION DE 11.46 M2 DE PAVIMENTO</p> <p>9.093 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICION DE 10 PZAS REGISTROS 60*40CM</p> <p>DESMANTELAMINETO DE 121.24 ML DE TUBERIAS DE 8"</p> <p>PAVIMENTO DE CONCRETO SUMINISTRO DE 2.29208 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 3 DIAS; INCLUYE: PRUEBAS, RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO.</p> <p>COLOCACION DE 11.46 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 MTS., CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 MTS. COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 CMS. A CADA 60 CMS. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>BANQUETAS LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES DE 74.67 M2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 186.75M3 A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE 74.67M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% ,</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|---|------------|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH | |
| | PROCESO: | | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | | CÓDIGO | | VERSIÓN |
| | BASES DE LICITACIÓN | | PC-DAQ-LCT-FR-04 | | V03 |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| | <p>SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES 74.67M3 MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS DE 89.604M3 EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE $F_c=150$ KG/CM2. A 3 DIAS DE 12 CMS DE ESPESOR PARA BANQUETA DE 74.67M2 ACABADO ESCOBILLADO; INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PULIDO, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE 74.67M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>GUARNICIONES LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES DE 15.14M2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 37.85M3 A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS DE 37.85M3 EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS DE 45.42M3 EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE $F_c=150$ KG/CM2. A 3 DIAS PARA 90 ML DE GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 45 CMS.; INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DESEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN 90 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EXCAVACION A MANO DE 40.1114M3</p> <p>RELLENO APISONADO DE 4.5842M3 Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN</p> | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|--------|----------|
| | <p>CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>TUBERÍA SUMINISTRO E INSTALACION DE 313.18ML DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 PZAS DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 PZAS DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>25 PZAS DE REGISTRO DE 0.60X0.40 METROS MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DEMUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 , DE 1 CMS. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 MTS. DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 METROS DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 3/16", ARAMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 15CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 METROS, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS.; INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>BANQUETAS LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE 80.93M3 DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 133.5345M3 A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE 32.3720M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS DE 32.3720M3 EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PISOS ACARREOS DE 38,8464M3-KM EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|----------|----------|
| | <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80.93M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=150 KG/CM2. A 3 DIAS DE 12 CMS DE ESPESOR PARA BANQUETA ACABADO ESCOBILLADO; INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PULIDO, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE 80.93M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | |
| 2 | <p>REHABILITACIÓN HAWAIANO Y TAHITIANO EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DEPELO, LOSAS 3.06X2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|----------|----------|
| | ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | |
| 3 | <p>REHABILITACIÓN SALÓN DE BALLE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTEDA ÑADO EN LOSA DE AZOTE A ACUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>FIRME DE CONCRETOf'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).</p> <p>PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE BALAMBRE GALVANIZADO No.14,</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|--------|----------|
| | <p>ANCLASDE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOSCARAS; INCLUYE: SUTRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJOA INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE,VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV P/LAVABO RUGO16Q, CONTRAREJILLA YCESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA YJABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAMENOR, MANODE OBRAYTODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA, ; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, ; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOLO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN FRIO CON UNA CAPA DE MICRO PRIMERO ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFESTO 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE</p> | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| | <p>MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRA COTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | |
| | REHABILITACIÓN SALÓN DE DANZA FOLKCLORICA | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|----------|----------|
| 4 | <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QD-2, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SUFIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA.; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION. ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650, , HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 |
| 5 | <p>REHABILITACIÓN PALAPA DE USOS MÚLTIPLES SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE (DUROCK) DOS CARAS; INCLUYE: SU TRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @ 61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFORACION Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE No.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|----------|----------|
| | <p>"L" PERFIL - 225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3 "X 1 1/2" PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QD-2, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SUFIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA,; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULETS CON TUBO CON DUITD E FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO TIPO USORUDO DE 56,"; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACION, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, PRUEBAS, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | |
| 6 | <p>REHABILITACIÓN DEL DOMO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES LEVANTAR Y QUITAR 800 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN TECHUMBRE DE LAMINA EXISTENTE M2 A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 800M2 IMPERMEABILIZANTE DE ESPUMA POLIURETANO ESPREADO SOBRE TECHUMBRE A UN ESPESOR DE 2" EN SUPERFICIE EXTERIOR, CON CAPA DE PROTECTOR UV (5 AÑOS), COLOR ROJO TERRACOTA O BLANCO, NORMA NOM-018-ENER-2011 DE AISLANTE TERMINCO EN VIVIENDA ALCANANDO VALOR R PARA ESTA ZONA CLIMATICA, CON GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS (SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 2 AÑOS, DESPUES DE SU APLICACION, CONSISTENTE EN LA APLICACION DE LA CAPA PROTECTORA UV PARA OTORGARLE MAYOR VIDA UTILPOLIURETANO, COSTOS NO INCLUIDOS)</p> | SERVICIO | 1 |
| | <p>PINTURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN MEDICA DE CINTALAPA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,206 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.</p> | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|----------|----------|
| 7 | <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 270.45 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 78.46 M2 DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GALERA 3.7MX10.8M A BASE DE ESTRUCTURA DE METAL CINTROALUM REFORZADO, PATAS DE PTR Y TECHO FORRADO DE LÁMINA CINTROALUM.</p> | SERVICIO | 1 |
| 8 | <p>PUERTA DE CASA GERIÁTRICA TUXTLA:</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PZA DE PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN VIDRIO CLARO DE 10 MM CANTO PULIDO Y TEMPLADO CON MEDIDA DE 1.19M X 2.24M DE ALTURA CON SUS RESPECTIVOS SAQUES Y PERFORACIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | SERVICIO | 1 |
| 9 | <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALÁ:</p> <p>RETIRO, DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2M DE ALTURA POR 215 ML DE LARGO PERIMETRAL, INCLUYE MALLA CICLÓN 2X215 M, ALAMBRE DE PUAS, ABRAZADERAS, ESPADAS, ROSCAS, TAPON, TAPON PUAS, TUBOS GALVANIZADOS, ALAMBRE GALVANIZADO, CAMBIO DE PORTÓN PRINCIPAL COMPLETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | SERVICIO | 1 |
| 10 | <p>IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR:</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5MM HACIENDO TRASLAPES DE 0.10M EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | SERVICIO | 1 |
| 11 | <p>REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DE OFICINAS CENTRALES:</p> <p>DEMOLICIONES</p> <p>DEMOLICIÓN DE 2 M3 DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 53.70 M2 DE PISO DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMONTAR 16 PZAS DE MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 273.24 M DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y PIEZAS ESPECIALES HASTA 51 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|----------|----------|
| | <p>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>TUBERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 M DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>TUBERIA PVC HIDRAULICA Y SANITARIO SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 180 M DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 93.14 M TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>ACCESORIOS PARA BAÑOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 PZAS DE W.C PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 PZAS DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>HIDRONEUMÁTICO SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 1 HP, 2 POLOS, A 120 VOLTS, EN BASE DE CONCRETO EN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LINEA PRINCIPAL DE 3/4" DE DIAMETRO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: TRAZOS, ACARREOS, ELEVACIONES, PRUEBAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS, MATERIALES, SISTEMAS ANTIVIBRATORIO, TORNILLERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p>ALBAÑILERÍA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 53.70M2 DE LOSETA DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>APLANADO DE 19.2 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 19.2 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | | |
| 12 | <p>PINTURA EN OFICINAS CENTRALES RASPADO Y RALLADO DE 1,030.80 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|----------|----------|
| | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,030.80 M2 DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS, APLANADO DE MEZLCA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | |
| 13 | <p>REHABILITACIÓN DE CORNISA FACHADA DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES:</p> <p>DEMOLICIONES DEMOLICIÓN DE 120.18 M2 DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR 147.15 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 50.97 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADOS APLANADO DE 1120.18 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (6.01 A 12.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PINTURAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 120.18 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES , INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>IMPERMEABILIZANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 147.15 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 |
| | <p>REHABILITACIÓN DE CORNISA FACHADA DE ACCESO OFICINAS CENTRALES DESMANTELAMIENTO DE 50 ML DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR 92.50 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|----------|----------|
| 14 | <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 75 ML DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>15 ML DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>92.5 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | |
| 15 | <p>SUMINISTRO Y HABILITADO DE TECHUMBRE PARA VEHICULOS OFICIALES: PRELIMINARES</p> <p>3.25 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>CIMENTACIÓN</p> <p>26 PZAS DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 Fy = 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>26 PZAS DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>2.08 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>26 PZAS DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ESTRUCTURA METÁLICA</p> <p>ESTRUCTURA METALICA DE 48 PZAS DE PERFILES P.T.R. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 26 PZAS DE PLACA DE APOYO DE 3/16" DEESPESOR DESECCIÓN 12X12CM. INCLUYE: ANCLAS EN "U" DE 12X 1/2" DE DIÁMETRO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANODEOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|----------|----------|
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 205.80 M2 DE LAMINA ZINTRO; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | |
| 16 | <p>REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES: DEMOLICIÓN DE 677.93 M3 DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>1355.86 M3 DE EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B</p> <p>1355.86 M3 DE RELLENOS (INCISO 3.01.02.23-H.01): DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL B</p> <p>677.93 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>1355 M3 DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES (INCISCO 3.01.01.005-H.01): PARA NOVENTA PORCIENTO (90%)</p> <p>677.93 M3 DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICA ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, INCLUYE: ACARREO DEL SITIO DE ELABORACIÓN AL LUGAR DE TENDIDO, COMPACTADO AL 100%, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; INCLUYE RIEGO DE LIGA, NO INCLUYE AC-20 NI SUS RESPECTIVOS FLETES (P.U.O.T)</p> <p>4519.54 M2 DE RIEGO DE SELLO SISTEMA MICROSELLO, INC. ACARREO DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACIÓN, INC. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASÍ COMO EMULSIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, NO INC. ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO (P.U.O.T.)</p> | SERVICIO | 1 |
| 17 | <p>PINTURA EN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA RASPADO Y RALLADO DE 1,292.93 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,292.93 M2 DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS, APLANADO DE MEZLCA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | SERVICIO | 1 |
| 18 | <p>PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA SIMOJOVEL RASPADO Y RALLADO DE 165 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 165 M2 DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS, APLANADO DE MEZLCA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO</p> | SERVICIO | 1 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|----------|----------|
| | PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | |
| 19 | <p>PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA BOCHIL RASPADO Y RALLADO DE 251.48 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 251.48 M2 DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS, APLANADO DE MEZLCA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | SERVICIO | 1 |
| 20 | <p>MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUEBLE CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO CERCADO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 11.5, POSTE ESQUINERO Y DE LÍNEA DE 2" DE DIÁMETRO, CÉDULA 40, GALVANIZADO DE 2.40 MTS DE ALTURA CON EL ANCLAJE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F ?C 250 KG/CM2, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, SOLDADOS A LOS TUBOS ESQUINEROS Y DE LÍNEA, CERCHAS, TORNILLOS, TAPÓN CAPUCHA DE 2-1/2", ABRAZADERAS DE TENSIÓN T DE ARRANQUE TODO EL HERRAJE GALVANIZADO, ANCLAJES DE 0.30X0.30X0.40, ESPADA SIMPLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LIMPIEZA DE LAS AREAS , HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.</p> <p>APLICACIÓN DE 1105.94 M² DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 MUROS DE APLANADO CERROTEADO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ROTULACION EN MURO CON PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RETIRO DE 527.82 M² DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>LIMPIEZA DE 527.82 M² DE AZOTEA CON AGUA, JABON Y ACIDO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.</p> <p>APLICACIÓN DE 527.82 M² DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400N Y 300N A LA TENSIÓN TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO;MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA</p> | SERVICIO | 1 |



| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|----------|----------|
| | DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. | | |
| 21 | IMPERMEABILIZACIÓN TECHUMBRE DE SUBCOORDINACIÓN MÉDICA YAJALÓN LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5MM HACIENDO TRASLAPES DE 0.10M EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1 |

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

- DEBERÁ CONSIDERARSE HORARIOS DE TRABAJO NOCTURNO, Y/O FINES DE SEMANA DE MANERA COORDINADA CON EL CENTRO DE TRABAJO SEGÚN SEA EL CASO, DE MANERA QUE NO INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE REALICE EL MANTENIMIENTO.
- **EL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO UNA VEZ ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTARSE A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ISSTECH PARA VERIFICAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO.**
- SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRADOR INDICAR AL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO EL AREA DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO.
- UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO Y A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERÁ ANEXAR REPORTE FOTOGRÁFICO DE PROCESO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y ACTA DE ENTREGA EN HOJA MEMBRETADA Y DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
- EN EL CASO DE REQUERIR UN MANTENIMIENTO MAYOR DEBERÁ INFORMAR AL ÁREA REQUIRENTE PARA SU AUTORIZACIÓN Y PRESENTAR 1 PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO.
- LA EMPRESA DESIGNADA DEBERÁ COMPROBAR QUE CUENTA CON EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.

| Plazo de entrega | Lugar de entrega | Vigencia de precios | Condiciones de pago |
|---|--|--|---|
| Del 15 de julio al 31 de diciembre de 2022. | LOTE 1 - 6 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES, UBICADO EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA, TELÉFONO 01-961-61-5-01-42, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. LOTE 7 COORDINACIÓN MEDICA DE CINTALAPA, UBICADA EN 9ª. SUR Y 2ª. PTE. ESQUINA ZONA CENTRO, TELÉFONO 045-968-10-3-19-91, CINTALAPA, CHIAPAS. LOTE 8 CASA GERIATRICA TUXTLA, UBICADA EN CALLE MORELOS NO. 410, COLONIA PLAN DE AYALA, TELÉFONO. 01-961-61-5-12-47. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. LOTE 9 COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALA, UBICADA EN AV. RINCONADA DEL BOSQUE Y ESQUINA CALLE LEONA VICARIO, S/N, COLONIA LA ALBORADA, TELÉFONO 01-966-66-3-56-56, TONALA, CHIAPAS LOTE 10 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, UBICADO EN BLVD. S. S. JUAN PABLO II Y ANTONIO PARIENTE ALGARÍN S/N., TELS. 01-961-60 41312, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. LOTE 11 ,12, 13, 14, 15, 16 OFICINAS CENTRALES, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE, ESQUINA FIDEL VELÁZQUEZ, S/N, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA, CP 29044, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS. LOTE 17 | Fijos durante el procedimiento de adjudicación hasta el cumplimiento total del servicio, a entera satisfacción del área usuaria. | Treinta días naturales posteriores a la presentación de la factura por cada centro de trabajo, debidamente requisitada y a entera satisfacción del área requirente, con base al artículo 229 del Título Segundo, Capítulo I del Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. |



| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA; UBICADA EN 2ª AVENIDA SUR PONIENTE NO. 1421, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.</p> <p>LOTE 18 SUBCOORDINACIÓN MÉDICA SIMOJOVEL; UBICADA EN CALLE 24 DE OCTUBRE NORTE S/N BARRIO SAN JOSÉ, TELÉFONO 961 151 6100, SIMOJOVEL CHIAPAS</p> <p>LOTE 19 SUBCOORDINACIÓN MÉDICA BOCHIL; UBICADA EN 1A ORIENTE NORTE S/N, BARRIO CENTRO, TELÉFONO 919 124 4371, BOCHIL, CHIAPAS</p> <p>LOTE 20 CLINICA HOSPITAL PICHUCALCO, UBICADA EN CARRETERA A TEAPA, ATRÁS DE LA CLÍNICA DEL IMSS, TELS. 01-932-323-04-84, 01-932-323-02-85, PICHUCALCO, CHIAPAS.</p> <p>LOTE 21 SUBCOORDINACIÓN MÉDICA DE YAJALÓN, UBICADA EN CALLE NOMINADA S/N, TELÉFONO 919-67-4-17-59, YAJALÓN, CHIAPAS</p> | | |
|--|---|--|--|

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

**“ANEXO B”
“BIENES OFERTADOS”**



**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)
PRESENTE**

| Lote | Cantidad | Unidad | Características Ofertadas | Marca |
|-------------|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|--|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

“ANEXO C”
FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)
PRESENTE

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL).



| | | |
|--|-------------------------|------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | |
| DOMICILIO: | | |
| CALLE Y NÚMERO: | | |
| COLONIA: | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| CODIGO POSTAL: | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| TELEFONOS: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | |
| VOLUMEN: | FECHA: | |
| NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: | | |
| RELACION DE ACCIONISTAS.- | | |
| APELLIDO PATERNO: | APELLIDO MATERNO: | NOMBRE (S) |
| DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL: | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | |

| | | |
|--|--------|--------|
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.- | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | LIBRO: | FECHA: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | |
| (LUGAR Y FECHA) | | |

(Sello de la empresa)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

“ANEXO D”
“ESCRITO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad) _____ de _____ de 2022.

El que suscribe. C. _____, en mi carácter de empresa denominada _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que ninguno de mis representados se encuentran bajo los supuestos del Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.



Así mismo manifiesto conocer las sanciones a que me haría acreedor, en caso de incurrir en falsedad en la información proporcionada a través del presente, conforme a la normatividad que al respecto se haya emitido.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición arriba indicada, para los fines y efectos a que haya lugar.

(Sello de la empresa)

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del representante legal

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small> | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

“ANEXO E”
“ESCRITO DE EXPERIENCIA EN EL RAMO”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad)_____de_____de 2022.



El que suscribe C. _____, en mi carácter de _____ de la empresa denominada _____manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1.- Mi representada es una empresa con experiencia mínimo de **DOS años** en el Ramo que se está licitando.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

“ANEXO F”

ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad)_____de_____de 2022.

El que suscribe C. _____, en mi carácter de _____ de la empresa denominada _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Con oportunidad adquirí las bases relativas a la licitación de referencia y que habiendo tomado en cuenta debidas notas de los datos, requisitos y condiciones a los que se ajustará el proceso licitatorio, acepto íntegramente los requisitos y condiciones contenidos en las bases y sus anexos, así como los cambios que pudieran presentarse en la junta de aclaración a las bases de ésta licitación, acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como el fallo de la licitación.

De igual manera, expreso a usted que conozco la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y su Reglamento, y demás aplicables en la materia que rigen las adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad con lo señalado en las presentes bases y demás anexos.



Así como todos aquellos detalles suficientes, claros y precisos para presentar nuestra documentación legal y administrativa y propuestas técnicas y económicas, en los formatos propuestos en las presentes bases y demás aplicables en la materia. Los sobres en los que se presentarán nuestras propuestas, adicionalmente contendrán los siguientes datos: tipo de proposición, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre y firma del representante legal y correo electrónico, sello de la empresa.

Por último, manifiesto a usted que para la presente licitación, mi representante legal y personal ante el **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, es el C. _____, y señalo como domicilio legal para tal objeto el siguiente: (Calle, No., Colonia, Municipio, Estado, C.P., Tel., Correo Electrónico).

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

“ANEXO G”
“DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad)_____de_____de 2022.



El que suscribe C. _____, en mi carácter de _____ de la empresa denominada _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Se nos podrá hacer cualquier tipo de notificación en el Domicilio (calle, número, colonia, delegación o municipio, ciudad, C.P.) Teléfono (Lada) _____ Correo electrónico _____ Horario laboral _____.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

“ANEXO H”

“ESCRITO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad), _____ de _____ de 2022.



El que suscribe C. _____ (1) _____, en mi carácter de _____ (2) _____ de la empresa denominada _____ (3) _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que ___(4)___ tengo vínculos o relaciones de negocios, personales, o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo anterior, conforme al artículo 44 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

- (1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA MORAL
- (2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
- (3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- (4) ANOTAR SI Ó NO SEGÚN CORRESPONDA

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

“ANEXO I”

“ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad), _____ de _____ de 2022.



El que suscribe C. _____ (1) _____, en mi carácter de _____ (2) _____ de la empresa denominada _____ (3) _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad ser la persona idónea para declarar que: _____ (4) _____ desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, _____ (5) _____ con la formalización del pedido y/o contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma (de la persona física o en caso de persona moral de socios que ejerzan control sobre la sociedad o apoderado legal)

- (1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O EN CASO DE SER PERSONA MORAL, SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL INCISO F) DEL PUNTO 4.2 DE LAS BASES
- (2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
- (3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- (4) ANOTAR SI Ó NO SEGÚN CORRESPONDA
- (5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERÁ ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------|--|
|  CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small> | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

**“ANEXO J”
“PROPUESTA ECONÓMICA”**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS
(ISSTECH)
PRESENTE**



NOMBRE DE LA EMPRESA: _____

| No. de lote | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | Subtotal | IVA | Total con IVA |
|--|----------|------------------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|---------------|
| | | | | | | | | |
| Importe total de la proposición económica | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | |
| PRECIO Y SU VIGENCIA: | |
| LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: | |
| CONDICIONES DE PAGO: | |

**NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO DE LA EMPRESA.**

Nota: Los descuentos ofrecidos deberán incluirse en los precios unitarios.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



**“ANEXO K”
“FACTURACIÓN”**

| ANEXO | DEPENDENCIAS Y/O ÓRGANOS | LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | DATOS DE FACTURACIÓN |
|-------|---|--|---|
| A | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS | <p>HORARIO DE RECEPCIÓN: 09:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N COLONIA INFONAVIT GRIJALVA. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.</p> | <p>NOMBRE: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS</p> <p>R.F.C.: ISS810826-D94</p> <p>DOMICILIO: LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N.,</p> <p>COLONIA: INFONAVIT GRIJALVA.</p> <p>CIUDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS</p> <p>C.P.: 29044.</p> |

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

“ANEXO L”

“CALENDARIOS DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO”



ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Clínica Hospital Pichucalco.
Coordinación Médica de Tonalá.
Subcoordinación Médica de Yajalón.
Clínica de Consulta Externa Tuxtla.
Casa Clínica Geriátrica Tuxtla.
Departamento de Servicios Sociales, Deportivos y Culturales.
Hospital de Especialidades "Vida Mejor".
Oficinas centrales.
Coordinación Médica Cintalapa.
Subcoordinación Médica Simojovel.
Subcoordinación Médica Bochil.
Subcoordinación Médica de Yajalón.

PARTIDA: 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles



CLAVE PRESUPUESTAL: 21130100 2 3 4 1 E 145 G01 A001 0108 0108 1 2022
21130100 2 6 9 1 G 145 S03 A009 0201 0301 1 2022
21130100 2 6 9 1 G 145 S03 A009 0201 0303 1 2022
21130100 2 6 9 1 G 145 S03 A009 0201 0304 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0401 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0403 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0404 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0405 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0406 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0408 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0409 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0410 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0411 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0412 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0413 1 2022
21130100 2 3 2 1 E 145 A27 A012 0401 0421 1 2022

PROYECTO: Gastos de Administración
Prestaciones Deportivas y Culturales
Prestaciones Sociales al Adulto Mayor
Prestaciones Sociales al Adulto Mayor
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad
Servicios Médicos Generales y de Especialidad



REQUISICIÓN: RSA/DMYSG/0039/2022

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| 1 | <p>REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO EN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURA CONSISTENTE EN:</p> <p>DEMOLICIONES DEMOLICIÓN DE 80.93 M2 PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICION DE 74.64 M2 DE BANQUETA</p> <p>DEMOLICION DE 11.46 M2 DE PAVIMENTO</p> <p>9.093 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICION DE 10 PZAS REGISTROS 60*40CM</p> <p>DESMANTELAMINETO DE 121.24 ML DE TUBERIAS DE 8"</p> <p>PAVIMENTO DE CONCRETO SUMINISTRO DE 2.29208 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 3 DIAS; INCLUYE: PRUEBAS, RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO.</p> <p>COLOCACION DE 11.46 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 MTS., CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 MTS. COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 CMS. A CADA 60 CMS. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>BANQUETAS LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES DE 74.67 M2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 186.75M3 A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE 74.67M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA;</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| | | | | | | | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES 74.67M3 MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS DE 89.604M3 EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=150 KG/CM2. A 3 DIAS DE 12 CMS DE ESPESOR PARA BANQUETA DE 74.67M2 ACABADO ESCOBILLADO; INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PULIDO, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE 74.67M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>GUARNICIONES LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES DE 15.14M2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 37.85M3 A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS DE 37.85M3 EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS DE 45.42M3 EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=150 KG/CM2. A 3 DIAS PARA 90 ML DE GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 45 CMS.; INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DESEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN 90 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.; INCLUYE: LIMPIEZA,</p> | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|------|---|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| | | | | | | | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EXCAVACION A MANO DE 40.1114M3</p> <p>RELLENO APISONADO DE 4.5842M3 Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>TUBERÍA SUMINISTRO E INSTALACION DE 313.18ML DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 PZAS DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 PZAS DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>25 PZAS DE REGISTRO DE 0.60X0.40 METROS MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DEMUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 , DE 1 CMS. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 MTS. DE ESPEROR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 METROS DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 3/16", ARAMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 15CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 METROS, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS.; INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>BANQUETAS LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE 80.93M3 DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 133.5345M3 A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE 32.3720M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA</p> | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS DE 32.3720M3 EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PISOS ACARREOS DE 38,8464M3-KM EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80.93M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=150 KG/CM2. A 3 DIAS DE 12 CMS DE ESPESOR PARA BANQUETA ACABADO ESCOBILLADO; INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PULIDO. ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE 80.93M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | | | | | | | | |
| 2 | <p>REHABILITACIÓN HAWAIANO Y TAHITIANO EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DEPELO, LOSAS</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>3.06X2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES , DESPERDICIOS ,NIVELACIÓN ,MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLÉS. KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | | | | | | | | |
| 3 | <p>REHABILITACIÓN SALÓN DE BALLET EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|---|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DADO EN LOSA DE AZOTE A ACUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>FIRME DE CONCRETO F_c=150 KG/CM² DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).</p> <p>PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE BALAMBRE GALVANIZADO No.14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T" DE 1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOSCARAS; INCLUYE: SUTRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFORACION Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJO INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN</p> | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|--|----------------|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>Y AL DESAGE,VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV P/LAVABO RUGO16Q, CONTRAREJILLA YCESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA YJABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAMENOR, MANODE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA, ; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, ; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN FRIO CON UNA CAPA DE MICRO PRIMERO ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFESTO 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRA COTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS</p> | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|------|---|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| | | | | | | | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLAS.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>FIRME DE CONCRETO F_c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLAS.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|---|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | | | | | | | | |
| 4 | <p>REHABILITACIÓN SALÓN DE DANZA FOLKCLORICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAQ OD-2, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SUFIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA,; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650, , HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|--|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| 5 | <p>REHABILITACIÓN PALAPA DE USOS MÚLTIPLES SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE (DUROCK) DOS CARAS; INCLUYE: SU TRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @ 61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, ANCLASDE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE No.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFILM - 225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE3 "X 11/2"PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DELA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAQ OD-2, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SUFIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT. C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA.; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULETS CON TUBO CON DUITD E FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO TIPO USORUDO DE 56,"; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACION, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, PRUEBAS, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | | | | | | | | |
| 6 | <p>REHABILITACIÓN DEL DOMO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCILES Y CULTURALES LEVANTAR Y QUITAR 800 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN TECHUMBRE DE LAMINA EXISTENTE M2 A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 800M2 IMPERMEABILIZANTE DE ESPUMA POLIURETANO ESPREADO SOBRE TECHUMBRE A UN ESPESOR DE 2" EN SUPERFICIE EXTERIOR, CON CAPA DE PROTECTOR UV (5 AÑOS), COLOR ROJO TERRACCOTA O BLANCO, NORMA NOM-018-ENER-2011 DE AISLANTE TERMINCO EN VIVIENDA ALCANANDO VALOR R PARA ESTA ZONA CLIMATICA, CON GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS (SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 2 AÑOS, DESPUES DE SU APLICACION, CONSISTENTE EN LA APLICACION DE LA CAPA PROTECTORA UV PARA OTORGARLE MAYOR VIDA UTILPOLIURETANO, COSTOS NO INCLUIDOS)</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |
| 7 | <p>PINTURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN MEDICA DE CINTALAPA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,206 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 270.45 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 78.46 M2 DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GALERA 3.7MX10.8M A BASE DE ESTRUCTURA DE METAL CINTROALUM REFORZADO, PATAS DE PTR Y TECHO FORRADO DE LÁMINA CINTROALUM.</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |
| 8 | <p>PUERTA DE CASA GERIÁTRICA TUXTLA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PZA DE PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN VIDRIO CLARO DE 10 MM CANTO PULIDO Y TEMPLADO CON MEDIDA DE 1.19M X 2.24M DE ALTURA CON SUS RESPECTIVOS SAQUES Y PERFORACIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALÁ: RETIRO, DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2M DE ALTURA POR 215 ML DE LARGO PERIMETRAL. INCLUYE MALLA CICLÓN 2X215 M, ALAMBRE DE PUAS, ABRAZADERAS, ESPADAS, ROSCAS, TAPON, TAPON PUAS, TUBOS GALVANIZADOS, ALAMBRE GALVANIZADO, CAMBIO DE PORTÓN PRINCIPAL COMPLETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1 | | | | | | | |
| 10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR: LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5MM HACIENDO TRASLAPES DE 0.10M EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1 | | | | | | | |
| 11 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DE OFICINAS CENTRALES: DEMOLICIONES DEMOLICIÓN DE 2 M3 DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICIÓN DE 53.70 M2 DE PISO DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DESMONTAR 16 PZAS DE MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DESMANTELAMIENTO DE 273.24 M DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y PIEZAS ESPECIALES HASTA 51 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TUBERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 M DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|--|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>TUBERIA PVC HIDRAULICA Y SANITARIO SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 180 M DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 93.14 M TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>ACCESORIOS PARA BAÑOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 PZAS DE W.C PARA FLUXOMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 PZAS DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>HIDRONEUMÁTICO SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 1 HP, 2 POLOS, A 120 VOLTS, EN BASE DE CONCRETO EN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LINEA PRINCIPAL DE 3/4" DE DIAMETRO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: TRAZOS, ACARREOS, ELEVACIONES, PRUEBAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS, MATERIALES, SISTEMAS ANTIVIBRATORIO, TORNILLERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p>ALBAÑILERÍA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 53.70M2 DE LOSETA DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>APLANADO DE 19.2 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 19.2 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | <p>PINTURA EN OFICINAS CENTRALES RASPADO Y RALLADO DE 1,030.80 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| | | | | | | | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,030.80 M2 DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS, APLANADO DE MEZLCA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | | | | | | | | |
| 13 | <p>REHABILITACIÓN DE CORNISA FACHADA DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES: DEMOLICIONES DEMOLICIÓN DE 120.18 M2 DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR 147.15 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 50.97 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADOS APLANADO DE 1120.18 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (6.01 A 12.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PINTURAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 120.18 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES , INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>IMPERMEABILIZANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 147.15 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| | | | | | | | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| 14 | <p>REHABILITACIÓN DE CORNISA FACHADA DE ACCESO OFICINAS CENTRALES DESMANTELAMIENTO DE 50 ML DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR 92.50 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 75 ML DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>15 ML DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>92.5 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |
| 15 | <p>SUMINISTRO Y HABILITADO DE TECHUMBRE PARA VEHICULOS OFICIALES: PRELIMINARES 3.25 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>CIMENTACIÓN 26 PZAS DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 Fy = 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>26 PZAS DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>2.08 M3 DE CONCRETO F_c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |



| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|---|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>26 PZAS DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ESTRUCTURA METÁLICA ESTRUCTURA METALICA DE 48 PZAS DE PERFILES P.T.R. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 26 PZAS DE PLACA DE APOYO DE 3/16" DEESPESOR DESECCIÓN 12X12CM. INCLUYE: ANCLAS EN "U" DE 12X 1/2" DE DIÁMETRO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANODEOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 205.80 M2 DE LAMINA ZINTRO; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> | | | | | | | | | |
| 16 | <p>REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES: DEMOLICIÓN DE 677.93 M3 DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>1355.86 M3 DE EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B</p> <p>1355.86 M3 DE RELLENOS (INCISO 3.01.02.23-H.01): DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL B</p> <p>677.93 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>1355 M3 DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES (INCISCO 3.01.01.005-H.01): PARA NOVENTA PORCIENTO (90%)</p> <p>677.93 M3 DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICA ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, INCLUYE: ACARREO DEL SITIO DE ELABORACIÓN AL LUGAR DE TENDIDO, COMPACTADO AL 100%, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA</p> | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|---|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | EJECUCIÓN; INCLUYE RIEGO DE LIGA, NO INCLUYE AC-20 NI SUS RESPECTIVOS FLETES (P.U.O.T) 4519.54 M2 DE RIEGO DE SELLO SISTEMA MICROSELLO, INC. ACARREO DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACIÓN, INC. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASÍ COMO EMULSIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, NO INC. ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO (P.U.O.T.) | | | | | | | | | |
| 17 | PINTURA EN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA RASPADO Y RALLADO DE 1,292.93 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,292.93 M2 DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS, APLANADO DE MEZLCA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1 | | | | | | | |
| 18 | PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA SIMOJOVEL RASPADO Y RALLADO DE 165 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 165 M2 DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS, APLANADO DE MEZLCA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1 | | | | | | | |
| 19 | PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA BOCHIL RASPADO Y RALLADO DE 251.48 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 251.48 M2 DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS, APLANADO DE MEZLCA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1 | | | | | | | |
| 20 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUEBLE CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO CERCADO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 11.5, POSTE ESQUINERO Y DE LÍNEA DE 2" DE DIÁMETRO, CÉDULA 40, GALVANIZADO DE 2.40 MTS DE ALTURA CON EL ANCLAJE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F ?C 250 KG/CM2, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, SOLDADOS A LOS TUBOS ESQUINEROS Y DE LÍNEA, CERCHAS, TORNILLOS, TAPÓN CAPUCHA DE 2-1/2", ABRAZADERAS DE TENSIÓN T DE | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|--|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|---|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| | <p>ARRANQUE TODO EL HERRAJE GALVANIZADO, ANCLAJES DE 0.30X0.30X0.40, ESPADA SIMPLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LIMPIEZA DE LAS AREAS , HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.</p> <p>APLICACIÓN DE 1105.94 M² DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 MUROS DE APLANADO CERROTEADO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ROTULACION EN MURO CON PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RETIRO DE 527.82 M² DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>LIMPIEZA DE 527.82 M² DE AZOTEA CON AGUA, JABON Y ACIDO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.</p> <p>APLICACIÓN DE 527.82 M² DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 °C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 °C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400N Y 300N A LA TENSIÓN TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTemperismo ACELERADO DE 3650 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO;MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA.</p> | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|
|  CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH | | |  ISSTECH |
| | PROCESO: | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VERSIÓN | |
| | BASES DE LICITACIÓN | PC-DAQ-LCT-FR-04 | V03 | |

| Meses | | | | | | | 15 de julio al 31 de diciembre de 2022 | | Total | |
|-------|--|------------------|----------|-------|-----------------|---------|--|-------|----------------|-------|
| Lote | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Importe | Cant Requerida | Total | Cant Requerida | Total |
| 21 | IMPERMEABILIZACIÓN TECHUMBRE DE SUBCOORDINACIÓN MÉDICA YAJALÓN LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5MM HACIENDO TRASLAPES DE 0.10M EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERVICIO | 1 | | | | | | | |

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.