
 CHIAPAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/011/2022, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE LOS INMUEBLES: DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, SALÓN DE HAWAIANO Y TAHITIANO, DEL SALÓN DE BALLET, DEL SALÓN DE DANZA FOLCLÓRICA, DE LA PALAPA DE USOS MÚLTIPLES, DEL DOMO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, PINTURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN MÉDICA DE CINTALAPA, PUERTA DE CASA GERIÁTRICA TUXTLA, DE LA MALLA CICLÓNICA EN COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALÁ, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, MANTENIMIENTO GENERAL DE OFICINAS CENTRALES, PINTURA EN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA SIMOJOVEL, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA BOCHIL, MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUEBLE CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, IMPERMEABILIZACIÓN TECHUMBRE DE SUBCOORDINACIÓN MÉDICA YAJALÓN.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL 2022, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSTECH Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ; LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ; LOS VOCALES SIGUIENTES: L.C.E. CLAIRE ESCANDÓN MONTES DE OCA, SUBDIRECTORA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS; C.P. RENÉ SOLÍS GORDILLO, REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y DEL VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD JURÍDICA Y DEL VOCAL DEL SUBCOMITÉ; C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO, REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA INTERNA EN EL ISSTECH Y ASESORA DEL SUBCOMITÉ; C.P. CÁNDIDO CHANDOMÍ CAL Y MAYOR, COMISARIO PÚBLICO Y POR EL ÁREA REQUIRENTE: LAE. ANDRÉS SAUZA ALFONZO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES; ARQ. MARÍA FERNANDA OLIVARES MARTÍNEZ, JEFA DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/011/2022, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE LOS INMUEBLES: DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, SALÓN DE HAWAIANO Y TAHITIANO, DEL SALÓN DE BALLET, DEL SALÓN DE DANZA FOLCLÓRICA, DE LA PALAPA DE USOS MÚLTIPLES, DEL DOMO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, PINTURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN MÉDICA DE CINTALAPA, PUERTA DE CASA GERIÁTRICA TUXTLA, DE LA MALLA CICLÓNICA EN COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALÁ, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, MANTENIMIENTO GENERAL DE OFICINAS CENTRALES, PINTURA EN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA SIMOJOVEL, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA BOCHIL, MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUEBLE CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, IMPERMEABILIZACIÓN TECHUMBRE DE SUBCOORDINACIÓN MÉDICA YAJALÓN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

1.- COMO PRIMER PUNTO. - SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:



- 1.1. MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. WALTER JOSE GONZALEZ NAJERA.
- 1.2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR LA ING. BRENDA LIZETH GARCIA LOPEZ.
- 1.3. URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL LIC. FRANCISO FEDERICO CERVANTES ZUÑIGA.
- 1.4. COINTECH PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR LA C. ARQ. IRMA GOMEZ PEREZ.

2.- COMO SEGUNDO PUNTO. -DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/011/2022, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE LOS INMUEBLES: DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, SALÓN DE HAWAIANO Y TAHITIANO, DEL SALÓN DE BALLET, DEL SALÓN DE DANZA FOLCLÓRICA, DE LA PALAPA DE USOS MÚLTIPLES, DEL DOMO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, PINTURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN MÉDICA DE CINTALAPA, PUERTA DE CASA GERIÁTRICA TUXTLA, DE LA MALLA CICLÓNICA EN COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALÁ, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, MANTENIMIENTO GENERAL DE OFICINAS CENTRALES, PINTURA EN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA SIMOJOVEL, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA BOCHIL, MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUEBLE CLÍNICA

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

a
2
φ
G
B
R
H
C
H
C

X
A
A

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

HOSPITAL PICHUCALCO, IMPERMEABILIZACIÓN TECHUMBRE DE SUBCOORDINACIÓN MÉDICA YAJALÓN, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TÉCNICAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, CORREN A CARGO DEL PERSONAL REPRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

2.1.- MACAL INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.

1. ¿CUÁLES SON LOS VOLÚMENES ESPECÍFICOS DE CADA CONCEPTO DESCRITO EN LOS LOTES 2, 3, 4, 5 Y 10?

RESPUESTA: DESCRITO EN EL TERCER PUNTO DE LA PRESENTE ACTA.
 LOTE 10: 2757 M2

2. ¿CUÁL ES LA ALTURA DE LA GALERA SOLICITADA EN EL LOTE 7?

RESPUESTA: 3.00 M.

3. ¿CUÁL ES LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL LOTE 15?

RESPUESTA: 3.00 M. CON PENDIENTE DE 5% +

4. ¿CUÁNTOS METROS LINEALES SON DE CERCADO DE MALLA PERIMETRAL DEL LOTE 20?

RESPUESTA: 325 ML

5. ¿CUÁNTOS METROS CUADRADOS SON DE IMPERMEABILIZANTE EN EL LOTE 21?

RESPUESTA: 175 M2

2.2.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR, S. A. DE C.V.

LOTE 2 LOS CONCEPTOS NO INDICAN LOS VOLUMENES A EJECUTAR

RESPUESTA: DESCRITO EN EL TERCER PUNTO DE LA PRESENTE ACTA.

LOTE 3 LOS CONCEPTOS NO INDICAN LOS VOLUMENES A EJECUTAR

RESPUESTA: DESCRITO EN EL TERCER PUNTO DE LA PRESENTE ACTA.

LOTE 4 LOS CONCEPTOS NO INDICAN LOS VOLUMENES A EJECUTAR

RESPUESTA: DESCRITO EN EL TERCER PUNTO DE LA PRESENTE ACTA.

LOTE 5 LOS CONCEPTOS NO INDICAN LOS VOLUMENES A EJECUTAR

RESPUESTA: DESCRITO EN EL TERCER PUNTO DE LA PRESENTE ACTA.

LOTE 7 NO INDICA EL CALIBRE DE LA LAMINA Y LA MEDIDA Y CALIBRE DEL PTR

RESPUESTA: LAMINA CALIBRE 28, PTR CAL. 14 DE 2 1/2 X 2 1/2

LOTE 9 NO INDICA CUANTAS LINEAS DE ALAMBRE DE PÚA SE COLOCARÁN Y LAS MEDIDAS DEL PORTÓN

RESPUESTA: 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PÚAS EN 204 ML.
 MEDIDAS DEL PORTÓN DE 5 METROS.

LOTE 10 NO INDICA EL AREA A IMPERMEABILIZAR

RESPUESTA: 2757 M2

LOTE 15 NO INDICA DIMENSIONES DE LAS COLUMNAS

RESPUESTA: 30X30 CMS.

LOTE 20 NO INDICA MEDIDA Y CALIBRE DEL PTR

NO INDICA EL CALIBRE DE LA LAMINA

NO INDICA CUANTOS ML. DE MALLA CICLONICA SERÁN



RESPUESTA: LÁMINA CALIBRE 28, PTR DE 4X4 CAL. 14 Y PTR 2 1/2 X 2 1/2 CAL. 14, 325 ML.

LOTE 21 NO INDICA EL AREA A IMPERMEABILIZAR

RESPUESTA: 175 M2.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

3.- COMO TERCER PUNTO.- DERIVADO DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS LICITANTES Y A LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS POR EL ÁREA REQUIRENTE, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES PRECISIONES EN LOS LOTES 2, 3, 4 Y 5, LAS CUALES Y PASARÁN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Lote	Dice:	Debe decir:
2	<p>REHABILITACIÓN HAWAIANO Y TAHITIANO EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO f'c=150KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DEPELO, LOSAS 3.06X2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS</p>	<p>REHABILITACIÓN HAWAIANO Y TAHITIANO EXCAVACIÓN DE 25.5 M3 A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 85M2 PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 85 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE 17 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 85 M2 DE PISO DE CONCRETO f'c=150KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DEPELO, LOSAS 3.06X2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 85 M2 DE LOSETA DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11.90 M2 DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 115 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA,</p>

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH

PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CÓDIGO

VERSIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

PC-DAQ-LCT_FR_06

V03





ISSTECH

<p>Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLÉS. KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE 35.7 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLÉS. KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE 8.5 M3, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>
<p>3 REHABILITACIÓN SALÓN DE BALLET</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTE A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA</p>	<p>REHABILITACIÓN SALÓN DE BALLET</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO DE 33.03 M3 EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 110.12 M2 DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 110.12 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 110.12 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 127.41 M2 DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMONTAR 02 PIEZAS DE MUEBLES SANITARIOS (LAVABO Y W.C.); INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>LEVANTAR Y QUITAR 22.02 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTE A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE 11.01 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON</p>



SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

<p>MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).</p> <p>PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE BALAMBRE GALVANIZADO No.14, ANCLASDE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOSCARAS; INCLUYE: SUTRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJOA INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE,VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV P/LAVABO RUGO16Q, CONTRAREJILLA YCESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA YJABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES,</p>	<p>MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>FIRME DE 110.12 M2 DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.12 M2 LOSETA DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 127.41 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).</p> <p>110.12 M2 DE PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE BALAMBRE GALVANIZADO No.14, ANCLASDE AGUJERO, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>5.95 M2 DE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOSCARAS; INCLUYE: SUTRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZA DE W.C. TANQUE BAJO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE,VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZA DE PAPELERA DE PORCELANA; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZA DE LAVABO BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV P/LAVABO, CONTRAREJILLA YCESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA YJABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU</p>
---	---

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).






	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

<p>PRUEBAS, HERRAMIENTAMENOR, MANODE OBRAYTODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA, ; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, ; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN FRIO CON UNA CAPA DE MICRO PRIMERO ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFESTO 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRA COTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>	<p>FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAMENOR, MANODE OBRA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 06 PIEZAS DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800N CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PIEZA DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ENTORTADO DE 110.12 M2 EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN DE 110 M2 (IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA 100% ACRILICO EN FRIO CON DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO, 2 CAPAS DE MEMBRANA DE REFUERZO, ACABADO CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO REFLECTIVO COLOR BLANCO, TERRA COTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 127.41 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>
--	--











SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

 CHIAPAS <small>ESTADO LIBRE ASOCIADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

<p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLAS.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLAS.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>ACARREOS EN CAMIÓN DE 46.24 M3 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLAS.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DE 11.01 M3 DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 110.12 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
--	---

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH

PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CÓDIGO

VERSIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

PC-DAQ-LCT_FR_06

V03





ISSTECH

<p>BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, ANCLASDE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>47.00 M2 DE PLAFOND DE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, ANCLASDE AGUJERO, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE No.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10M2 DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE No.18 TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFILM - 225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE3 "X 11/2"PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZA DE PUERTA METÁLICA DE0.90 X 2.20 M. CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFILM - 225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE3 "X 11/2" O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DELA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 138.21 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DELA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAQ OD-2, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SUFIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PIEZA DE CENTRO DE CARGAQ OD-2; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SUFIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, ; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA.; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 06 PIEZAS DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

<p>SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULETS CON TUBO CON DUITD E FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>03 SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULETS CON TUBO CON DUITD E FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO TIPO USORUDO DE 56"; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACION, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, PRUEBAS, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 04 VENTILADOR DE TECHO TIPO USORUDO DE 56"; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACION, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, PRUEBAS, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEBERÁN PRESENTARLAS DE MANERA ORDENADA, IDENTIFICADA Y FOLIADA DE ACUERDO AL PUNTO 5.3.- **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** DE LAS BASES; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN EMBARGO LOS ERRORES U OMISIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SON IMPUTABLES Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LICITANTES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

SE LES EXHORTA A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN LA **PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS** A LLEVARSE A CABO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA ISSTECH DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N ESQUINA BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA C.P. 29044, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:-----

PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

VOCALES DEL SUBCOMITÉ

L.C.E. CLAIRE ESCANDÓN MONTES DE OCA
SUBDIRECTORA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

C.P. RENÉ SOLÍS GORDILLO
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA

SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ

ASESOR

LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO
REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA INTERNA

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA


SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

INVITADOS



 C.P. CÁNDIDO CHANDOMÍ CAL Y MAYOR
 COMISARIO PÚBLICO


POR EL ÁREA REQUIRENTE



 LAE. ANDRÉS SAUZA ALFONZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
 GENERALES



 ARQ. MARÍA-FERNANDA OLIVARES MARTÍNEZ
 JEFA DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

PROVEEDORES


 ING. WALTER JOSÉ GONZÁLEZ NAJERA
 EN REPRESENTACIÓN DE MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE
 C.V.


 ING. BRENDA LIZETH GARCÍA LOPEZ
 EN REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y
 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR S.A. DE C.V.


 LIC. FRANCISCO FEDERICO CERVANTES ZUÑIGA
 EN REPRESENTACIÓN DE URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A.
 DE C.V.


 ARQ. IRMA GÓMEZ PÉREZ
 EN REPRESENTACIÓN DE COINTECH PROYECTOS
 INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE
 C.V.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N.º LCOPE/ISSTECH/011/2022. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE LOS INMUEBLES: DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, SALÓN DE HAWAIIANO Y TAHITIANO, DEL SALÓN DE BALLET, DEL SALÓN DE DANZA FOLCLÓRICA, DE LA PALAPA DE USOS MÚLTIPLES, DEL DOMO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, PINTURA GENERAL DE LA COORDINACIÓN MÉDICA DE CINTALAPA, PUERTA DE CASA GERIÁTRICA TUXTLA, DE LA MALLA CICLÓNICA EN COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALÁ, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, MANTENIMIENTO GENERAL DE OFICINAS CENTRALES, PINTURA EN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA SIMOJÓVEL, PINTURA EN SUBCOORDINACIÓN MÉDICA BOCHIL, MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUEBLE CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, IMPERMEABILIZACIÓN TECHUMBRE DE SUBCOORDINACIÓN MÉDICA TUXTLA, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).