

PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO **ACTA DE JUNTA DE**

ACLARACIÓN DE DUDAS

CÓDIGO PC-DAQ-LCT FR 08 VERSIÓN V02



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL Nº. LCPE/ISSTECH/017/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR A UNIDADES DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, COORDINACIÓN MÉDICA TONALÁ, SUBCOORDINACIÓN MÉDICA YAJALÓN, CLÍNICA MÉDICA FAMILIAR DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, CASA GERIÁTRICA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SUBCOORDINACIÓN MÉDICA DE PIJIJIAPAN, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES OFICINAS CENTRALES Y PREDIO MALIBÚ DEL INSTITUTO

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DEL 2021. SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSTECH Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ; LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ; LOS VOCALES SIGUIENTES: LIC. OMAR MORENO ALFARO, SUBDIRECTOR DE FINANZAS; LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y DEL VOCAL DEL SUBCOMITÉ; ADEMÁS DE LOS INVITADOS, C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO, REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA INTERNA EN EL ISSTECH Y ASESORA DEL SUBCOMITÉ, C.P. JOSÉ WILBERG GARCÍA GÓMEZ, COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO Y POR EL ÁREA REQUIRENTE LAE. ANDRÉS SAUZA ALFONZO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES; ARQ. MARÍA FERNANDA OLIVARES MARTÍNEZ, JEFA DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL Nº. LCPE/ISSTECH/017/2021 RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR A UNIDADES DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, COORDINACIÓN MÉDICA TONALÁ, SUBCOORDINACIÓN MÉDICA YAJALÓN, CLÍNICA MÉDICA FAMILIAR DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, CASA GERIÁTRICA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SUBCOORDINACIÓN MÉDICA DE PIJIJIAPAN, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES OFICINAS CENTRALES Y PREDIO MALIBÚ DEL INSTITUTO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.--

- 1.- COMO PRIMER PUNTO. SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:
- 1.1. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR, S. A. DE C.V., REPRESENTADO POR ING. RITA SALINAS **ENRIQUEZ**
- 1.2. URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR ING. RICARDO SOTO AVENDAÑO
- 1.3. MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.R.L. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JAIME ARTURO PATIÑO
- 2.- COMO SEGUNDO PUNTO. -DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITAÇIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL Nº. LCPE/ISSTECH/017/2021, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TÉCNICAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, CORREN A CARGO DEL PERSONAL REPRESENTADO POR È DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
- 2.1.- MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.R.L. DE C.V.
- 1. EN EL NUMERAL 3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN

"LAS PRESENTES BASES Y/O CONVOCATORIA TIENEN POR OBJETO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR A UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR, MISMAS QUE FUERON ELABORADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES; ESTABLECIDAS EN EL ANEXO A"

SE LE SOLICITA DE LA FORMA MÁS ATENTA SE NOS PUEDA PROPORCIONAR LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS PARA CADA UNO DE LOS LOTES CONSURSADOS PARA PODER REALIZAR LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FORMA CORRECTA.

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2. EN EL NUMERAL 3.5.2 .- CONDICIONES DE PAGO

"LA CONDICIÓN DE PAGO SERÁ: VEINTÉ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, RREVIA ENTREGA DE LOS BIENES EN $^\prime$ LOS TÉRMINOS DEL PEDIDO O CONTRATO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY $^\prime$

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx

Página 1 de 18



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO
ACTA DE JUNTA DE

ACLARACIÓN DE DUDAS

CÓDIGO

PC-DAQ-LCT FR 08

VERSIÓN V02



EN EL CASO DE ASIGNACIÓN DE MÁS DE UN LOTE, ¿LA FACTURA RESPECTIVA SERÍA POR LOTE O POR LA ASIGNACIÓN DE TODOS LOS LOTES ?

RESPUESTA: LA FACTURA RESPECTIVA SERÁ POR LOTE.

2.2.- URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V.

DEL LOTE 1.

1.- ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LAS ÁREAS EN LAS QUE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS?

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DEL LOTE 2.

2.- ¿QUÉ ÁREA ES LA QUE SE VA A CERCAR CON MALLA CICLÓNICA?

RESPUESTA: 205MTS LINEALES CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL LOTE.

3.- ¿CUÁL ES EL ÁREA DEL PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2?

RESPUESTA: 12mts²

DEL LOTE 3.

4.- ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DEL LOGO DELA DEPENDENCIA?

RESPUESTA: 120 X1.50MTS

DELLOTE 6

5.- ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LAS ÁREAS EN LAS QUE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS?

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DEL LOTE 7.

6.- ¿EL ÁREA DE COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ES LA MISMA QUE LA DEL ÁREA DE RETIRO?

RESPUESTA: Sí, 53m2.

DEL LOTE 8.

7.- ¿CUÁLES SON LOS VOLÚMENES DE OBRA A EJECUTAR?

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DEL LOTE 9.

8.- ¿CUÁLES SON LOS VOLÚMENES DE OBRA A EJECUTAR?

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.3.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR, S. A. DE C.V.

RESPECTO A: CLÍNICA HOSPITAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

- 1.- DEMOLICION DE MURO Y CANCELACIOND E 01 SANITARIO EN PLANTA ALTA DEL HOSPITAL. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DUDA: NO SE TIENEN LAS AREAS Y VOLUMENES O CROQUIS A CONSIDERAR PARA PODER PRESENTAR NUESTRA OFERTA.

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

- 2.- CONSTRUCCIÓN DE 01 SANITARIO NUEVO CON MUROS DE BLOCK Y COLADO, LOSA TRADICIONAL, EN PLANTA ALTA, REUTILIZACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y PUERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOUDA: NO SE TIENEN LAS AREAS Y VOLÚMENES O CROQUIS A CONSIDERAR PARA PODER PRESENTAR NUESTRA OFERTA.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 2 de 18

The state of the s



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN **ACTA DE JUNTA DE** PC-DAQ-LCT FR 08 V02 ISSTECH ACLARACIÓN DE DUDAS

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3.- REPARACIÓN DE CANCELERIA EN PUERTA DE SANITARIO UBICADO EN PLANTA BAJA DUDA: QUE IMPLICA LA REPARACION DE LA PUERTA (TIPO DE MATERIAL Y AREA O DIMENSIONES)

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- MANTENIMIENTO (RESANE) EN MUROS Y PLAFÓN, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA **DUDA: AREA A RESANAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5.- DEMOLICIÓN DE MURO Y ADAPTACIÓN, ENBOQUILLADO ACABADO PARA ACCESO A SERVICIO DE URGENCIAS DUDA: VOLUMEN A DEMOLER Y MEDIDAS DE LA ADAPTACION, ATIPO DE ACABADO.

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

 6.- PINTRA ESMALTE SECADO RÁPIDO MARCA COMEX PARA PUERTA Y MARCO DE SANITARIO EN PLANTA BAJA COLOR **NEGRO**

DUDA: MEDIDAS DE LA PUERTA

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

7.- REMODELACIONES EN SANITARIO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE MURO DIVISORIO Y CANCELACIÓN DE PUERTA PARA ADAPTAR UNA VENTANA. INCLUYE MATERIAL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DUDA: VOLUMENES, MEDIDAS DE LA PUERTA A CANCELAR Y MEDIDAS DE LA VENTANA QUE SE ADAPTARÁ.

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

RESPECTO A: CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO.

1.- CERCADO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 11.5, POSTE ESQUINERO Y DE LÍNEA DE 2" DE DIÁMETRO, CÉDULA 40, GALVANIZADO DE 2.40 MTS DE ALTURA CON EL ANCLAJE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F ?C 250 KG/CM2, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1/1/2 DE DIÁMETRO, SOLDADOS A LOS TUBOS ESQUINEROS Y DE LÍNEA, CERCHAS, TORNILLOS, TAPÓN CAPUCHA DE 2-1/2", ABRAZADERAS DE TENSIÓN T DE ARRANQUE TODO CERCADO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CÂLIBRE 11.5, POSTE ESQUINERO Y DE LÍNEA DE 2" DE DIÁMETRO, CÉDULA 40, GALVANIZADO DE 2.40 MTS DE ALTURA CON EL ANCLAJE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F ?C 250 KG/CM2, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, SOLDADOS A LOS TUBOS ESQUINEROS Y DE LÍNEA CERCHAS. TORNILLOS, TAPÓN CAPUCHA DE 2-1/2", ABRAZADERAS DE TENSIÓN T DE ARRANQUE TODO EL HERRAJE GALVANIZADO, ANCLAJES DE 0.30X0.30X0.40, ESPADA SIMPLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LIMPIEZA DE LAS AREAS . HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. DUDA: ¿CUANTOS METROS SE HARÁN?

RESPUESTA: 205 METROS LINEALES.

3.- ROTULACION EN MURO CON PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: MEDIDA DE LA ROTULACION**

RESPUESTA: 1.2M X 1.5 M

4.- LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE:

ACARREO A 20 METROS. AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA

EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 3 de 18



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

ACTA DE JUNTA DE **ACLARACIÓN DE DUDAS**

PC-DAQ-LCT FR 08

V02

VERSIÓN



INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA: INCLUYE: ACARREOS MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO. EXTENDIDO DEL

MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/4-4. AMBOS SENTIDOS JUNTAS A HUESO A CADA 3 METROS, ACABADO CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA: INCLUYE: ACARREO, COLADO,

CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DUDA: MEDIDAS O CROQUIS DONDE INDIQUE MEDIDAS DE ESTOS TRABAJOS

RESPUESTA: .- LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE 12 M2 EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EXCAVACIÓN A MANO DE 3.6M3 EN TERRENO TIPO "A" DE 0.0 A 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS,

AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.4M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO,

MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 M2 PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/4-4, AMBOS SENTIDOS JUNTAS A HUESO A CADA 3 METROS, ACABADO CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO,

CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RESPECTO A COORDINACION MEDICA DE TONALA:

1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 291.85 M2 DE PISO DE LOSETA VINILICA DE 30 X 30 CM Y 1.6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON ADHESIVO; INCLUYE: CORTES, ACARREO, AJUSTES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA MARCA NI MODELO**

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SERÁN DE ACUERDO A LA NOM 005-SSA3-2018, REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y LA NOM-016-SSA3-2012; REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y ATENCIÓN MEDIA ESPECIALIZADA.

2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAG E, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA MARCA NI MODELO**

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SERÁN DE ACUERDO A LA NOM 005-SSA3-2018, REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y LA NOM-016-SSA3-2012; REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y ATENCIÓN MEDIA ESPECIALIZADA.

RESPECTO A CASA GERIATRICA TUXTLA

1.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN**

RESPUESTA: 4M3

2.- RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA:** NO SE INDICA VOLUMEN

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD, SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Página 4 de 18

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO
ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIÓN DE DUDAS

PC-DAQ-LCT_FR_08

V02



RESPUESTA: 4M3

 3.- PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
 DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN

RESPUESTA: EN 6 SECCIONES DE 1M X .80M

 4.- CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
 DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN

RESPUESTA: 4.8M2

- 5.- CONCRETO F'C=150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN

RESPUESTA: .55 M3

- 6.- ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 FY = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN

RESPUESTA: 53 KILOS

- 7.- SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN ; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN

RESPUESTA: 212 KG

- 8.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE APOYO DE 3/16" DE ESPESOR DE SECCIÓN 12X12 CM. INCLUYE: ANCLAS EN "U" DE 12 X 1/2" DE DIÁMETRO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN

RESPUESTA: 6 PLACAS DE APOYO.

- 9.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON DE 24 X 24 MM. CAL.10.5 GALVANIZADA DE 3.00 MTS. DE ALTURA EN CLAROS DE POSTES DE PERFIL MONTEN COLOCADOS A 3.15 MTS. DE 4 "X 2" CAL. 14 RELLENOS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 REFORZADA CON TRES TUBOS HORIZONTALES DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y SOLERA DE 1 1/4" EN FORMA VERTICAL SOLDADA AL MONTEN (PARA TENSAR MALLA CICLON) INCL: SOLDADURA 7018, ANDAMIOS, ANCLAJES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICAN CUANTOS METROS LINEALES

RESPUESTA: 18 METROS LINEALES.

- 10- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ACANALADA GALVANIZADA R101 CAL. 26, INCLUYE; CABALLETE, CLOSURE, TAPAJUNTA, TAPAGOTEROS, ESQUINEROS, PLACAS DE FIJACION, PIJAS, REMACHES, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA.

DUDA: NO SE INDICA CUANTOS METROS CUADRADOS SE CUBRIRAN

RESPUESTA: 20 M2

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 5 de 18



SISTE	MA DE GESTIÓN	DE LA CALIDAD - ISSTE	СН	-
PROCESO:	ADQUIS	ICIONES Y CONTRATACI	ONES	
NOMBRE DEL	DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
ACTA DE .		PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	IS

- 11.- SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE PTR DE 1-1/2" PARA SOPORTE DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS, INCLUYE: PLACAS DE CONEXION, PERNOS DE ANCLAJE EN LOSA Y MUROS, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS, FLETES, MONTAJE, PINTURA PRIMER Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN

RESPUESTA: 30 KG

- 12.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA NORMA INTERNACIONAL, INCLUYE: RIEL SUPERIOR, HERRAJES DE SUJECION, FIJACION A ESTRUCTURA DE PTR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN

RESPUESTA: 6 PZAS.

RESPECTO A SUBCORDINACION MEDICA DE PIJIJIAPAN

- 1.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERÁMICA DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DUDA: NO SE INDICA MARCA Y MODELO

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SERÁN DE ACUERDO A LA NOM 005-SSA3-2018, REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y LA NOM-016-SSA3-2012; REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y ATENCIÓN MEDIA ESPECIALIZADA.

RESPECTO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DEPORTIVOS Y CULTURALES

- 1.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TÓDOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.- DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3.- DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETOF'C=150KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DEPELO, LOSAS 3.06X2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA;

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 6 de 18

A.



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO **ACTA DE JUNTA DE** ACLARACIÓN DE DUDAS

CÓDIGO PC-DAQ-LCT FR 08 VERSIÓN V02



INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA MARCA NI MODELO

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SERÁN DE ACUERDO A LA NOM 005-SSA3-2018, REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y LA NOM-016-SSA3-2012: REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y ATENCIÓN MEDIA ESPECIALIZADA.

7.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA MARCA NI MODELO NI AREA

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SERÁN DE ACUERDO A LA NOM 005-SSA3-2018, REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y LA NOM-016-SSA3-2012; REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y ATENCIÓN MEDIA ESPECIALIZADA. SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS

8.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN L NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE. MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS

9.- ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLES.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA LA DISTANCIA A CONSIDERAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS

NOTA: NO SE INDICA EN QUE LOCALIDAD SERÍAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DEPORTIVOS Y CULTURALES.

RESPUESTA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES, UBICADO EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N. COLONIA INFONAVIT GRIJALVA. TELÉFONO 01-961-61-5-01-42. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESPECTO A REHABILITACIÓN SALÓN DE BALLET

1.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS: INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS

2.- DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3.- DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NÉCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 7 de 18



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PROCESO:

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

PC-DAQ-LCT FR 08

V02



RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS: INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5.- DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

6.- DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA CANTIDAD DE MUEBLES**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

7.- LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

8.- RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

9.- FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO. LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS , NIVELACIÓN , MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA:** NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR, MARCA NI MODELO

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

11.- APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (0.00 A 3.00 M DE ALTURA). **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

12.- PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE BALAMBRE GALVANIZADO NO.14, ANCLASDE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez \$/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx

Página 8 de 18



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

PC-DAQ-LCT_FR_08

V02



RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

13.- SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOSCARAS; INCLUYE: SUTRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

14.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJO MARCA LAMOSA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: 1 PZA.

15.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

REPUESTA: 1 PZA.

16.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA LAMOSA MOD AUSTRAL BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV P/LAVABO RUGO16Q, CONTRAREJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA YJABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAMENOR, MANODE OBRAYTODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: 1 PZA.

17.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: 6 PZAS.

18.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650, MARCA ARROW, HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: 2 PZAS.

19.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: 2 PZAS.

20.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJÉCUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 9 de 18

A V



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN ACTA DE JUNTA DE

PC-DAQ-LCT FR 08

V02 ISSTECH

RESPUESTA: 1 PZA.

21.- ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ACLARACIÓN DE DUDAS

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

22.- IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN FRIO CON UNA CAPA DE MICRO PRIMERO ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFESTO 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRA COTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

23.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE. MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

24.- ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES, KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA LA DISTANCIA**

RESPUESTA: 2 A 20 KM

25.- DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

26.- RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 ℃MS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

27.- FIRME DE CONCRETOF'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

28.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA F.JECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

29.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDÁMIOS Y TÓDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 10 de 18



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PROCESO:

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

PC-DAQ-LCT FR 08

V02



DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

30.- ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLES.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA LA DISTANCIA

RESPUESTA: 2 A 20 KM.

RESPECTO A REHABILITACION SALON DE DANZA FOLKCLORICA

1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE. INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS. SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA **EJECUCION**

DUDA: NO SE INDICA LA MARCA, MODELO Y DIMENSIONES

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD-2, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SUFIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P418R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA, MARCA HOLÒPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650, MARCA ARROW, HART: INCLUYE: ACARREO. MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

7.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044 Página 11 de 18 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx





PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO

ACTA DE JUNTA DE

ACLARACIÓN DE DUDAS

CÓDIGO

PC-DAQ-LCT FR 08

VERSIÓN V02



RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

RESPECTOA REHABILITACION DE PALAPA DE USOS MULTIPLES

1.- SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE (DUROCK) DOS CARAS; INCLUYE: SU TRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @ 61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.- PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, ANCLASDE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE NO.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFILM - 225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE3 "X 11/2"PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA CUANTAS PIEZAS Y LAS DIMENSIONES

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

RESPECTO A OFICINAS CENTRALES
REHABILITACION DE BODEGAS DE ALMACEN

1.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.- DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3.- DESMANTELAMIENTO DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES O NEGRAS HASTA 15 CMS DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJÉCUCION

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 12 de 18

\$



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

PC-DAQ-LCT_FR_08

V02



RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA LA CANTIDAD DE MUEBLES

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5.- DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

6.- RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

7.- FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

8.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

9.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

10.- ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM20 EN PAVIMENTO YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA LA DISTANCIA

RESPUESTA: DISTANCIA DE 0 A 20 KM

RESPECTO A REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1.- DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA METÁLICA O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 13 de 18

SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD STECH).



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO **ACTA DE JUNTA DE**

ACLARACIÓN DE DUDAS

CÓDIGO PC-DAQ-LCT FR 08

V02 **ISSTECH**

VERSIÓN

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.- PICAR PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO CON CINCEL YMARRO; INCLUYE: HERRAMIENTAMENOR, MANO DE OBRAYTODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR, NI MODELO

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"X11/2" DE LAMINA CAL. NO. 18 PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO TIPO VIDRIO FIJO Y PERSIANA INCLUYE MORTEROCEM-AR1:5 Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE NO.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

6.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD"A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

7.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

8.- LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTEDA ÑADO EN LOSA DE AZOTE A ACUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

9.- ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

10.- IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN FRIO CON UNA CAPA DE MICRO PRIMERO ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFESTO 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA ÇÁPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, dol. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044 Página 14 de 18 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN ACTA DE JUNTA DE PC-DAQ-LCT FR 08 V02 ISSTECH ACLARACIÓN DE DUDAS

COLOR BLANCO, TERRA COTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA:** NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

11.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

12.- ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA LA DISTANCIA**

RESPUESTA: DE 0 A 20 KM.

RESPECTO A REHAILITACION DE CORNISA FACHADA OFICINAS CENTRALES

1.- DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK O PREFABRICADOS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, RECUBRIMIENTOS EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.- DEMOLICIÓN DE YESO EN FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL: INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO A 20 METROS HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3.- DESMANTELAMIENTO DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA **EJECUCION**

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- DESMANTELAMIENTO DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES O NEGRAS HASTA 15 CMS DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR**

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE PANEL DE TABLACEMENTO DE 12.7 MM. DE ESP. A DOS CARAS A CUALQUIER ALTURA, CON BASTIDOR A BASE DE CANAL EST. CAL. 22.67 Y POSTE EST. CAL. 20.9, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS A 20.00 MTS. HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON (DUROCK), A UNA ALTURA DE 4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTON (CAL. 20) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE DUROCK (FIBRO CEMENTO) DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE PREMEZCLADO PARA EXTERIOR INCLUYE: SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRÓN DE 1/4 TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS PC-DAQ-LCT_FR_08 V02 ISSTECH

ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METALICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

7.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA. PASTA "VINICIMENT DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

8.- APLANADO EN PLAFÓN CON PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA. PASTA "VINICIMENT DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

9.- EMBOQUILLADO DE MEZCLA CON PASTA TEXTURIZADA COREV, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

10.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

11.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

12.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

13.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

14.- BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DUDA: NO SE INDICA EL VOLUMEN A EJECUTAR

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx Página 16 de 18

A

1



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PROCESO:

NOMBRE DEL DOCUMENTO **ACTA DE JUNTA DE**

ACLARACIÓN DE DUDAS

CÓDIGO

PC-DAQ-LCT FR 08

VERSIÓN V02



RESPUESTA: SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEBERÁN PRESENTARLAS DE MANERA ORDENADA, IDENTIFICADA Y FOLIADA DE ACUERDO AL PUNTO 5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS BASES; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. SIN EMBARGO LOS ERRORES U OMISIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SON IMPUTABLES Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LICITANTES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

SE LES EXHORTA A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS A LLEVARSE A CABO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA ISSTECH DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N ESQUINA BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA C.P. 29044. DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIAPAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 14:40 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLOS INTERVINIERON:-

PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ

C. P. KEIKO TANIA YANAMOTO NAGANO SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

VOC# MBCOMITÉ VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. OMAR MORENO ALFARO SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ

LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA

SESOF

LIC. OLGA LIDIA LOPEZZORRILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA INTERNA

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÂNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA

INVITADO

C.P. JOSÉ WILBERG GARCÍA GÓMEZ COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO

POR EL ÁREA REQUIRENTE

LAE, ANDRÉS SAUZA ALFONZO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS **GENERALES**

ARQ. MARÍA FERNANDA OLIVARES MARTÍNEZ JEFA DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6 18 74 30 www.isstech.gob.mx

Página 17 de 18



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO **VERSIÓN ACTA DE JUNTA DE**

PC-DAQ-LCT FR 08



ACLARACIÓN DE DUDAS

PROVEEDORES

ING. RITA SALINAS ENRIQUEZ REPRESENTANTE DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR, S. A. DE C.V.

ING. RICARDO SOTO AVENDAÑO REPRESENTANTE DE URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V..

V02

C. JAIME ARTURO PATINO HEREDIA REPRESENTANTE DE MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.R.L. DE C.V.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL Nº. LCPEJISSTECH/017/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR A UNIDADES DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, COORDINACIÓN MÉDICA TONALÁ, SUBCOORDINACIÓN (MÉDICA Y AJALÓN, CLÍNICA MÉDICA FAMILIAR DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, CASA GERIÁTRICA DE TUXTLA GUTTÉRREZ, SUBCOORDINACIÓN MÉDICA DE PUJUJIAPAN, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES OFICINAS CENTRALES Y PREDIO MALIBÚ DEL INSTITUTO, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ISSTECH

CATALOGO DE CONCEPTOS ISSTECH

FECHA: 12/OCT/2021

ACLARACIÓN DE DUDAS: LCPE/ISSTECH/017/2021

RTIDA LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
35106	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
01	CLINICA HOSPITAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS		
	DEMOLICIÓN DE 9M2 DE MURO Y CANCELACIÓN DE 01 SANITARIO EN PLANTA ALTA DEL HOSPITAL INCLUYE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	SERVICIO	1
	REHABILITACIÓN DE 01 SANITARIO DE 2.50 X 3.00 M CON MUROS DE BLOCK Y COLADO, LOSA TRADICIONAL, EN PLANTA ALTA, REUTILIZACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y PUERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PUERTA DE 1.00 X2.20 M., INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1
	REUBICACIÓN DE ESCALERA DE CARACOL DE HERRERÍA EXISTENTE DE PB Y PA Y ADAPTACIÓN DE ALTURA DE 2.40 A 3.30 MTS INCLUYE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	SERVICIO	1
	REPARACIÓN DE CANCELERIA EN PUERTA DE SANITARIO UBICADO EN PLANTA BAJA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: .90 X 2.20; CON CAMBIO DE MARCO DE ALUMINIO Y ACRÍLICO CON ESPESOR DE 6 MM.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 02 CONTACTOS Y 01 APAGADOR CON TAPA DE 03 VENTANAS	SERVICIO	1
	MANTENIMIENTO (RESANE) EN 5.5 M2 DE MUROS Y PLAFÓN, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	SERVICIO	1
	DEMOLICIÓN DE 9.00 M2 DE MURO Y ADAPTACIÓN, 9.00 ML ENBOQUILLADO ACABADO PARA ACCESO A SERVICIO DE URGENCIAS	SERVICIO	-1
	PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO PARA PUERTA Y MARCO DE SANITARIO EN PLANTA BAJA COLOR NEGRO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.00 X 2.20 M.	SERVICIO	1
	REMODELACIONES EN SANITARIO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE 9.00 M2 DE MURO DIVISORIO Y CANCELACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2.20M. PARA ADAPTAR UNA VENTANA DE 0.70 X 0.60 M. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	SERVICIO	1
02	CLINICA HOSPITAL PICHUCALCO		
	CERCADO DE 205 ML DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 11.5, POSTE ESQUINERO Y DE LÍNEA DE 2º DE DIÁMETRO, CÉDULA 40, GALVANIZADO DE 2.40 MTS DE ALTURA CON EL ANCLAJE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F °C 250 KG/CM2, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2º DE DIÁMETRO, SOLDADOS A LOS TUBOS ESQUINEROS Y DE LÍNEA, CERCHAS, TORNILLOS, TAPÓN CAPUCHA DE 2-1/2º, ABRAZADERAS DE TENSIÓN TO DE ARRANQUE TODO EL HERRAJE GALVANIZADO, ANCLAJES DE 0.30X0.30X0.40, ESPADA SIMPLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LIMPIEZA DE LAS AREAS , HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.	SERVICIO	1
	APLICACIÓN DE 1105.94 M² DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 MUROS DE APLANADO CERROTEADO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	ROTULACION EN MURO CON PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.20 X 1.50 M.	SERVICIO	1
	DESMANTELAMIENTO DE 11.60 M² DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	INSTALACIÓN DE 238.11 Mº DE PLAFOND DE RADAR CLIMA PLUS 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", O SIMILAR, "T" DE 1" X 1" Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 7/8" X 7/8" X 3.66 M., ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	RETIRO DE 527.82 M² DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	LIMPIEZA DE 527.82 M² DE AZOTEA CON AGUA, JABON Y ACIDO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SERVICIO	1 _
	APLICACIÓN DE 527.82 M² DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEÁ; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUBERZO DE POLIÉSTER 180 GRAWA, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400N Y 300N A LA TENSIÓN TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFÍCIE DEBERÁ SER HOMOGÊNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO;MATRIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; ACARDO A TIRO ALTORIZADO. SE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA.		1
	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE 12.00 M2 EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO DE 3.6 M3 EN TERRENO TIPO "A" DE 0.0 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALLUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.4 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE ACARREOS MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12.00 M2 DE PISO DE CONCRETO F'0=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/4-4, AMBOS SENTIDOS JUNTAS A HUESO A CADA 3 METROS, ACABADO CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
03	COORDINACIÓN MÉDICA DE TONALÁ		
	ENTORTADO DE 38.38 M² DE MEZCLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CEMENTO-CAL- ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 EN AZOTEA MATERIALES, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	RETIRO DE 53.56 M² DE TEJA DE BARRO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2 12	1
	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN 346.85 M° DE LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON ONA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÈSTER 180 GRIMZ, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 °C'. ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 °C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400N Y 300N A LA TENSIÓN TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA PERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PRÈFABRICADO ADHERIDO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS: EL ACABADO DE LA SUPERFICIE		1

Página 1 de 7



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL **ESTADO DE CHIAPAS**

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CATALOGO DE CONCEPTOS ISSTECH

FECHA: 12/OCT/2021

:	DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍÁ POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 53.56 Mº DE TEJA DE BARRO. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DESMANTELAMIENTO DE 42.64 M² DE FALSO PLAFOND, CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ANDÁMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	INSTALACION DE 42.64 M² PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", O SIMILAR, "T" DE 1" X 1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	DESMANTELAMIENTO DE 01 PIEZA TINACO HORIZONTAL CON UNA CAPACIDAD DE 1100. LTS. A UNA ALTURA APROXIMDAD DE 4 MT. CON MATERIAL RECUPERABLE.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PIEZA DE TINACO HORIZONTAL DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE: ELEVACION, INSTALACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.	SERVICIO	1
	DEMOLICIÓN DE 218.32 M² DE ZOCLOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO, BARRO, MÁRMOL Y TERRAZO, QUITANDO EL MORTERO DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	RETIRO DE 291.85 Mº DE PISOS DE LOSETA VINÍLICA EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 291.85 M² DE PISO DE LOSETA VINILICA DE 30 X 30 CM Y 1.6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON ADHESIVO INCLUYE: CORTES, ACARREO, AJUSTES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 218.32 M° DE ZOCLO DE 10X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 02 PIEZAS DE MINGITORIO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAG E, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	RASPADO Y RALLADO DE 1211.75 M² DE PINTURA VINÍLICA COLOR INSTITUCIONAL EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1084.24 M² DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD. "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1 4
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 147.51 Mº DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD. "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL PARA ROTULO DE LOGO DE LA DEPENDENCIA; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFÍCIE, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDAS: 1.20 X 1.50 M.	LOTE	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 PIEZAS DE BANCAS DE SALA DE ESPERA DE PLASTICO DE TRES PLAZAS O SIMILIAR, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
04	SUB COORDINACIÓN MÉDICA DE YAJALÓN		
	RETIRO 105 M² DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	LIMPIEZA DE 105 Mº DE AZOTEA CON AGUA, JABON Y ACIDO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SERVICIO	1
	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN 105 M² DE LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GRMZ, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BAJO EL RESINA SILICIÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE 10 C \(^1\) ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400N \(^1\) 300N A LA TENSIÓN TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS. SE DESE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFÍCIE DEBERÁ SER HOMOGÈNEA SIN PRESENTAR ESPEJAS DE ASFALTO; SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO.MATERÍALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ACARRECOS DENTRO Y FUERRA DE ORRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y FERTO DE SECOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA CESTE TRABAJORADO DE LA SUPERFÍCIE DE CONTINENTA POR ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJORADO DE LA SUPERFÍCIE DE CONTINO Y FUERRA DE ORRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y FERTIRO DE SECOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA CONTRO Y FUERRA DE ORRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y FERTIRO DE SECOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA CONTRO Y FUERRA DE ORRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y FERTIRO DE SECOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA CONTRO Y FUERRA DE ORRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y FERTIRO DE SECOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA CONTRO Y FUERRA DE ORRA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y FERTIRO DE SECOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA CONTRO Y FUERRA DE ORRA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJOR COPIO Y FERTIRO DE SECOMBRO A TIRO AUTORIZADO.		1
05	CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA		
	RASPADO Y RALLADO DE PINTURA VINÍLICA COLOR INSTITUCIONAL EN 500 M2 DE MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 500 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN L NOM-U-97-1981 EN MUROS , INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	A SERVICIO	1
06	CASA GERIATRICA TUXTLA		
	DEMOLICIÓN DE 54.43 M² PISOS DE ADOQUINES; MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANIDE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	O SERVICIO	1
	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE 54.43 M2 EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCION.	A SERVICIO	1
1	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO DE 17.73 M3 TIPO "A" DE 0.0 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 2 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCION.	SERVICIO	1

Página 2 de 7



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ISSTECH

CATALOGO DE CONCEPTOS ISSTECH

FECHA: 12/OCT/2021

ACLARACIÓN DE DUDAS: LCPE/ISSTECH/017/2021

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	RELLENO DE 11.83 M3 EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	55.42 M2 DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 42.49 M2 DE PISO DE CONCRETO F'0= 150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/4-4, AMBOS SENTIDOS JUNTAS A HUESO A CADA 3 METROS, ACABADO CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANODEOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO .	1
	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN 20 M2 DE ÁREA (4.00 X 5.00 M.) DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	EXCAVACIÓN A MANO DE 4,00 M3 EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	RELLENO DE EXCAVACIONES DE 4.00 M3 PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	1
	5M2 EN SEIS SECCIONES DE 1.00 X 0.80 M- DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	4.80 M2 DE CIMBRA PARA CIMENTÁCIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	0.55 M3 DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	53 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1 2
	212 KG DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN ; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 PLACAS DE APOYO DE 3/16" DE ESPESOR DE SECCIÓN 12X12 CM. INCLUYE: ANCLAS EN "U" DE 12 X 1/2" DE DIÁMETRO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 ML DE MALLA CICLON DE 24 X 24 MM. CAL 10.5 GALVANIZADA DE 3.00 MTS. DE ALTURA EN CLAROS DE POSTES DE PERFIL MONTEN COLOCADOS A 3.15 MTS. DE 4 "X 2" CAL. 14 RELLENOS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 REFORZADA CON TRES TUBOS HORIZONTALES DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y SOLERA DE 1 1/4" EN FORMA VERTICAL SOLDADA AL MONTEN (PARA TENSAF MALLA CICLON) INCL: SOLDADURA 7018, ANDAMIOS, ANCLAJES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ACANALADA GALVANIZADA R101 CAL. 26, INCLUYE; CABALLETE, CLOSURE TAPAJUNTA, TAPAGOTEROS, ESQUINEROS, PLACAS DE FIJACION, PIJAS, REMACHES, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA.	SERVICIO	1
	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. 01 PIEZA DE PUERTA DE 2.00 x 1.00M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5, INCLUYE: MALLA, TUBO GALV. 48 mm Y DE 60 mm CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PUAS, SOLERA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	1
	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE 30 KG DE PTR DE 1-1/2" PARA SOPORTE DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS, INCLUYE PLACAS DE CONEXION, PERNOS DE ANCLAJE EN LOSA Y MUROS, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS, FLETES, MONTAJE, PINTURA PRIMER Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 06 PIEZAS DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA NORMA INTERNACIONAL, INCLUYE: RIEL SUPERIOR, HERRAJES DE SUJECION, FIJACION A ESTRUCTURA DE PTR, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
07	SUB COORDINACIÓN MÉDICA DE PIJIJIAPAN		
	RETIRO DE 53 M2 DE PISO DE LOSETA POR MEDIOS MANUALES	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 53.00 M2 DE LOSETA CERÁMICA DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT/EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 32.15 ML ZOCLO INTERCERAMIC DE 10X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A	1
08	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DEPORTIVOS Y CULTURALES		
	REHABILITACIÓN HAWAIANO Y TAHITIANO		
	EXCAVACIÓN DE 25.5 M3 A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DEMOLICIÓN DE 85M2 PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA 100 DE DESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Y SERVICIO	1
	DEMOLICIÓN DE 85 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A SERVICIO	1
	RELLENO DE 17 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOF COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	T	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 85 M2 DE PISO DE CONCRETOF'C=150KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCH DEPELO, LOSAS 3.06/2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 85 M2 DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA D		

Página 3 de 7

AL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL **ESTADO DE CHIAPAS**

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CATALOGO DE CONCEPTOS ISSTECH

FECHA: 12/OCT/2021



ARTIDA / LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAI
	CORRECTA EJECUCION.		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11.90 M2 DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 115 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	ACARREOS EN CAMIÓN DE 35.7 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO,TALA DEARBOLES.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	ACARREOS EN CAMIÓN DE 8.5 M3, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	REHABILITACIÓN SALÓN DE BALLET		
	EXCAVACIÓN A MANO DE 33.03 M3 EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	-1
	DEMOLICIÓN DE 110.12 M2 DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFÍCIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E JECUCION.	SERVICIO	1
	DEMOLICIÓN DE 110.12 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DESMANTELAMIENTO DE 110.12 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DEMOLICIÓN DE 127.41 M2 DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DESMONTAR 02 PIEZAS DE MUEBLES SANITARIOS (LAVABO Y W.C.); INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E JECUCION.	SERVICIO	1
	LEVANTAR Y QUITAR 22.02 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTE A ACUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	RELLENO DE 11.01 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREGOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	The state of the	1
	FIRME DE 110.12 M2 DE CONCRETO F'0=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.12 M2 LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	APLANADO DE 127.41 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).	SERVICIO	1
	110.12 M2 DE PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DE BALAMBRE GALVANIZADO №.14, ANCLASDE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	5.95 M2 DE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOSCARAS; INCLUYE: SUTRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO YIO MURO Y POSTE GALVANIZADO @61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZA DE W.C. TANQUE BAJO MARCALAMOSA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZA DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZA DE LAVABO MARCA LAMOSA MOD AUSTRAL BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV P/LAVABO RUGO160 CONTRAREJILLA YCESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA YJABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAMENOR, MANODE OBRAYTODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 06 PIEZAS DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONER FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650, MARCA ARROW, HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	, SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-30Z; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PIEZA DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOLO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	ENTORTADO DE 110,12 M2 EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOF PROMEDIO DE 6CM. Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	IMPERMEABILIZACIÓN DE 110 M2 (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN FRIO CON UNA CAPA DE MICRO PRIMERO ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MÍCROFESTO 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO TERRA COTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE, CACAREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTY.		1



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ISSTECH

CATALOGO DE CONCEPTOS ISSTECH

FECHA: 12/OCT/2021

ACLARACIÓN	I DE DUDAS:	: LCPE/ISSTECH/017/2021
------------	-------------	-------------------------

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 127.41 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EI MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	1		
	ACARREOS EN CAMIÓN DE 46.24 M3 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLES.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1		
	ACARREOS EN CAMIÓN, DE 11.01 M3 DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EL PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1		
	DESMANTELAMIENTO DE 110.12 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT, EJECUCION.	SERVICIO	1		
	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADI CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REPETIDO)	Ц	1		
	FIRME DE CONCRETO F'0=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REPETIDO)	SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTE DE SOLERA DE 1 1/2"X1/18" A CADA 2.50 METROS, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REPETIDO)	S SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LI NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REPETIDO)	SERVICIO	· 1		
	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES D MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLES. KM2AL KM20 EN PAVIMENTO YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT. EJECUCION. (CONCEPTO REPETIDO)	SERVICIO	1		
	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REPETIDO)	Y SERVICIO	1		
	REHABILITACIÓN SALÓN DE DANZA FOLKCLORICA	SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5,95 M2 DE UN ESPEJO VIDRIO DE 3MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PIEZA DE CENTRO DE CARGAQ OD-2, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALE PARA SUFJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	S SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYI ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 04 PIEZAS DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONEF FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30X30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UN LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA S FIJACION, CINTA AISLANTE, SABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENT MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A U	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT.5650, MARCA ARROW, HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALE: CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	~		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE APAGADOR SENCILLO CAT.5800NMCA. QUINZIÑO CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE ANODIZAD ORO CAT. 100/1-2-3QZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PAR SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	o SERVICIO			
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 84 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 E MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	N SERVICIO	1		
	REHABILITACIÓN PALAPA DE USOS MÚLTIPLES				
	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE 138.21 M2 DE MURO DE (DUROCK) DOS CARAS; INCLUYE: SU TRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANA GALVANIZADO AD PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @ 61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDINIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CO TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Υ	1		
	47.00 M2 DE PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61X0.61M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTE RIA DA ALAMBRE GALVANIZADO No.14, ANCLASDE AGUJERO "RAMSET", OSIMILAR, "T"DE1"X1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DA 3/4"X3/4"X1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANODEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	E SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10M2 DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE No.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTUR ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZA DE PUERTA METÁLICA DE0.90 X 2.20 M. CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFILM - 225 CONTRAMARCO D PERFIL TUBULAR DE3 "X 11/2"PROLAMSA O SIMILAR CALÍBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALÍDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO L NECESAGRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 138.21 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DELA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 E MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PIEZA DE CENTRO DE CARGAQ OD-2, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALE PARA SUFIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	S SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUY ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	E: SERVICIO	1		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 06 PIEZAS DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT.C866P416R, DE SOBREPONE FABRICADO EN LAMINA CAL.22 DE 30330 CMS) BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UN LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13WATTS, 127VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA S FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIEN	SU	1		

Página 5 de 7



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL **ESTADO DE CHIAPAS** SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CATALOGO DE CONCEPTOS ISSTECH

FECHA: 12/OCT/2021

ACI ARACIÓN	DE DUDAS: I	CPE/ISSTECH/017/2021
ACLARACION	DE DUDAS. L	-CF L/1331 LOI 1/01/1/2021

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	03 SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULETS CON TUBO CON DUITD E FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 04 VENTILADOR DE TECHO TIPO USORUDO DE 56, MARCA COHESA O O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACION, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, PRUEBAS, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
09	OFICINAS CENTRALES		
	REHABILITACIÓN DE BODEGA DE ALMACÉN		
	EXCAVACIÓN A MANO DE 42 M3 EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DE PORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	1
	DEMOLICIÓN DE 140 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DESMANTELAMIENTO DE 8 ML DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES O NEGRAS HASTA 15 CMS DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DESMONTAR 01 PIEZA DE MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DESMANTELAMIENTO DE 140 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, ABASE DE PLACA DE CELOTEXO TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	RELLENO DE 28 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVI A LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	140 M2 DE FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 ML DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANCIDE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 288 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	ACARREOS EN CAMIÓN DE 58.80 M3 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, EN 20 KM. PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DEARBOLES.KM2AL KM20 EN PAVIMENTO YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	ACARREOS EN CAMIÓN, DE 14.00 M3, EN 20 KM. DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	REHABILITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	SERVICIO	1
	DESMANTELAMIENTO DE 7.32 M2 DE CANCELERÍA METÁLICA O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	PICAR 55.00 M2 DE PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO CON CINCEL YMARRO; INCLUYE: HERRAMIENTAMENOR, MANO DE OBRAYTODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55.00 M2 DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30 X 30CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA DE ADOCON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7.32 M2 DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"X11/2" DE LAMINA CAL.NO.18 PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO TIPO VIDRIO FIJO Y PERSIANA INCLUYE MORTEROCEM-AR1:5 Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8.00 M2 DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE № 18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTUR. ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 60 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD"A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EL PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 90 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EI MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO Y	1
	LEVANTAR Y QUITAR 70 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTE A ACUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	s, SERVICIO	1
	ENTORTADO EN AZOTEA DE 70 M2 CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESO! PROMEDIO DE 6CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	IMPERMEABILIZACIÓN DE 70 M2(FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN FRIO CON UNA CAPA DE MICRO PRIMERO ACRITON ELIDER DILUIDO E AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFESTO 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, INA CAPA DE MEMBRANA FESTERIEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRA COTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCION.	Ä	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 90.00 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LA VADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 E MUROS A PLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	ACARREOS EN CAMIÓN DE 3.00 M3 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, EN 20 KM. PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDID SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DE MOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES .KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO YTODO LO NECESARI PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	ACARREOS EN CAMIÓN, DE 3,00 M3 EN 20 KM, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM : EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION.	SERVICIO	1

Página 6 de 7



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



CATALOGO DE CONCEPTOS ISSTECH

FECHA: 12/OCT/2021

ACLARACIÓN DE DUDAS: LCPE/ISSTECH/017/2021

/ LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	REHABILITACIÓN DE CORNISA FACHADA OFICINAS CENTRALES		
	DEMOLICIÓN DE 3.50 M3 DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK O PREFABRICADOS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, RECUBRIMIENTOS EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DEMOLICIÓN DE 15.16 M3 DE YESO EN FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	DESMANTELAMIENTO DE 15 ML DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	1
	DESMANTELAMIENTO DE 15 ML DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES O NEGRAS HASTA 15 CMS DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 35 M2 DE MURO DE PANEL DE TABLACEMENTO DE 12.7 MM. DE ESP. A DOS CARAS A CUALQUIER ALTURA, CON BASTIDOR A BASE DE CANAL EST. CAL. 22.67 Y POSTE EST. CAL. 20.9, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS A 20.00 MTS HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16 M2 DE FALSO PLAFON (DUROCK), A UNA ALTURA DE 4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTON (CAL. 20) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE DUROCK (FIBRO CEMENTO) DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE PREMEZCLADO PARA EXTERIOR INCLUYE: SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRON DE 1/4, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METALICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 73.00 M2 DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA,, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA. PASTA "VINICIMENT		1
	APLANADO EN 15.00 M2 DE PLAFÓN CON PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA. PASTA "VINICIMENT		1
	EMBOQUILLADO DE 3.00 M2 DE MEZCLA CON PASTA TEXTURIZADA COREV, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 73.00 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 16.00 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13.56 ML DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1
	BAJADA DE 15.00 ML DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS SOPORTES PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	1 2
10	PREDIO MALIBÚ		
	LIMPIEZA DEL PREDIO SEMI URBANO CON UNA SUPERFICIE DE 50,000 M2 CONSISTENTE EN DEMONTE, DESHIERBE Y/O DESENRAICE, DERRIBO DE ARBOLES MAXIMO 3,00 MTS DE ALTURA, DIÁMETRO NO MÁYOR A 25CM, ACARREOS FUERA DEL LUGAR PRODUCTO DE LA MALEZA, HERRAMIENTA MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y LO NECESARÍO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1

NOTA: LAS MARCAS Y MODELOS DESCRITAS EN EL PRESENTE CATALOGO SON ENUNCIATIVAS NO LIMITATIVAS

